

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.828,08
1.1	73948	Limpeza do terreno - roçada densa	m2	878,00	4,36	3.828,08	
2		ESTRUTURA DE CONCRETO					17.398,44
2.1		Recuperação de escada					
2.1.1	73616	Demolição de concreto	m3	1,15	254,30	292,44	
2.1.2	92468	Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada	m2	9,13	67,50	616,27	
2.1.3	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	21,00	12,11	254,31	
2.1.4	92762	Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga	kg	62,00	9,58	593,96	
2.1.5	94971	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	1,15	416,48	478,95	
2.1.6	92873	Lançamento manual e adensamento de concreto	m3	1,15	178,81	205,63	
2.2	40780	Regularização de superfície de concreto aparente	m2	1.467,80	10,19	14.956,88	
3		ESTRUTURA METÁLICA					344.258,48
3.1		Desmontagem de estrutura metálica					
3.1.1	FUA 73970/002	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (40un)	kg	4.655,20	1,87	8.705,22	
3.1.2	FUA 73970/002	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (10un)	kg	6.249,10	1,87	11.685,81	
3.1.3	FUA 73970/002	Terça em chapa n.12 x 3,39m (140un)	kg	4.032,00	1,87	7.539,84	
3.1.4	FUA 73970/002	Terça em chapa n.12 x 4,49m (06un)	kg	216,00	1,87	403,92	
3.1.5	FUA 73970/002	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (14un)	kg	2.310,00	1,87	4.319,70	
3.2		Montagem de estrutura metálica com reaproveitamento					
3.2.1	FUA 73970/004	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (40un)	kg	4.655,20	3,22	14.989,74	
3.2.2	FUA 73970/004	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (10un)	kg	6.249,10	3,22	20.122,10	
3.2.3	FUA 73970/004	Terça em chapa n.12 x 3,39m (140un)	kg	4.032,00	3,22	12.983,04	
3.2.4	FUA 73970/004	Terça em chapa n.12 x 4,49m (06un)	kg	216,00	3,22	695,52	
3.2.5	FUA 73970/004	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (14un)	kg	2.310,00	3,22	7.438,20	
3.3		Estrutura metálica nova					
3.3.1	73970/001	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (10un)	kg	6.249,10	11,83	73.926,85	
3.3.1	73970/001	Terça em chapa n.12 x 3,39m (200un)	kg	5.760,00	11,83	68.140,80	
3.3.3	73970/001	Terça em chapa n.12 x 4,49m (06un)	kg	216,00	11,83	2.555,28	
3.3.4	73970/001	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (14un)	kg	2.310,00	11,83	27.327,30	
3.3.5	73970/001	Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un)	kg	2.340,00	11,83	27.682,20	
3.3.6	73970/001	Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un)	kg	164,00	11,83	1.940,12	
3.3.7	73970/001	Calha em chapa SAC41 1/8" (148,8m)	kg	2.232,00	11,83	26.404,56	
3.3.8	73970/001	Alinhador e contravento ferro redondo 1/4" (944,0m)	kg	236,00	11,83	2.791,88	
3.3.9	73970/001	Peças de ligação (640 un)	kg	1.280,00	11,83	15.142,40	
3.3.10	73970/001	Suporte de calha (40 un)	kg	800,00	11,83	9.464,00	
4		PAREDES					23.519,14
4.1	89168	Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm	m2	46,75	73,12	3.418,36	
4.2	FUA 73937/005	Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm	m2	70,14	154,44	10.832,42	
4.3	FUA 73998/011	Parede de concreto espessura 5 cm	m2	41,36	224,09	9.268,36	
5		DIVISÓRIAS					178.077,04
5.1	FUA 3862/021	PA 21 (1,20x2,80m painel+painel)	un	92,00	619,53	56.996,76	
5.2	FUA 3862/022	PA 22 (0,90x2,80m painel+painel)	un	22,00	464,64	10.222,08	
5.3	FUA 3862/025	PA 25 (0,90x2,80m porta+painel)	un	3,00	464,65	1.393,95	
5.4	FUA 3862/026	PA 26 (0,90x2,80m painel+basculantel)	un	107,00	852,11	91.175,77	
5.5	FUA 3862/027	PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro)	un	21,00	606,54	12.737,34	
5.6	SEINF 40430	Ferragem para porta de divisória	cj	24,00	129,25	5.551,14	
6		ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA					66.120,33
6.1	FUA 74067/021	Janela de madeira cedro J.01 (3,40 x 1,00 m)	un	6,00	965,50	5.793,00	
6.2	FUA 74067/022	Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m)	un	3,00	378,72	1.136,16	
6.3	FUA 74067/023	Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m)	un	16,00	1.526,15	24.418,40	

6.4	FUA 74067/026	Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m)	un	7,00	645,99	4.521,93	
6.5	90847	Porta madeira, inclusive dobradiça P1(0,60x1,60m)x12 Inclusive aduela, alizar, dobradiça	un	12,00	588,12	7.057,44	
6.6	90850	Porta madeira, inclusive dobradiça P2(0,90x2,10m)x9 Inclusive aduela, alizar, dobradiça	un	9,00	681,50	6.133,50	
6.7	90850	Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,90x2,10m)x6 Inclusive aduela, alizar, dobradiça	un	6,00	681,50	4.089,00	
6.8	7100	Laminado melamínico text. 0,8mm p/ revestimento de port	m2	56,70	93,60	5.307,12	
6.9	SEINF 40588	Guarda corpo de madeira sucupira/cumarú 7,5 x 20,0 cm	m	118,80	64,51	7.663,78	
7		FERRAGENS					
7.1	90830	Fechadura de embutir externa padrão médio	un	15,00	92,69	1.390,35	
7.2	74046/002	Tarjeta tipo Livre/Ocupado	un	12,00	35,26	423,12	
7.3	FUA 16530/002	Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários	un	24,00	14,85	356,40	10.377,75
7.4	FUA 64211/001	Gonzo de latão de sobrepor	par	308,00	19,18	5.907,44	
7.5	74046/001	Tarjeta cromada 2"	un	199,00	11,56	2.300,44	
8		VIDROS					
8.1	72117	Vidro liso transparente 4 mm	m2	221,37	133,18	29.482,05	
8.2	72122	Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado	m2	9,99	114,86	1.147,45	
8.3	74125/002	Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm	m2	11,05	481,65	5.322,23	
9		COBERTURA					
9.1	FUA 72231/001	Retirada de telha de fibro cimento 6 mm	m2	364,20	6,10	2.221,62	64.989,74
9.2	94210	Telha fibro cimento 6 mm	m2	1.174,62	47,14	55.371,58	
9.3	94223	Cumeeira fibro cimento 6 mm	m	6,00	59,70	358,20	
9.4	94450	Rufo fibro cimento 6 mm	m	126,00	51,47	6.485,22	
9.5	FUA 74088/011	Placa cimentícia 10 mm lisa	m2	7,60	72,78	553,12	
10		REVESTIMENTOS					29.573,51
10.1	87894	Chapisco traço 1:3	m2	267,87	5,58	1.494,71	
10.2	89173	Emboço / massa única traço 1:2:8	m2	267,87	38,11	10.208,52	
10.3	FUA 73912/004	Revestimento cerâmico 10x10 para parede	m2	131,83	50,51	6.658,73	
10.4	89170	Revestimento cerâmico 15x15 para parede, cor branco	m2	172,91	53,22	9.202,27	
10.5	73908/002	Cantoneira alumínio para proteção de quina de parede	m	55,20	36,40	2.009,28	110.408,34
11		FORROS					
11.1	FUA 41602/001	Lambri de PVC cor madeira	m2	983,64	54,88	53.982,16	
11.2	FUA 76067/001	Peças de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm	m	331,20	96,74	32.040,28	
11.3	73970/002	Perfil U 4"x2"x1/8" - (511,20 m)	kg	2.495,68	8,81	21.986,94	
11.4	73970/002	Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (372 un)	kg	272,30	8,81	2.398,96	189.611,53
12		PINTURAS					
12.1	88411	Selador acrílico 1 demão	m2	711,20	1,95	1.386,84	
12.2	88495	Massa acrílica	m2	1.340,57	8,01	10.737,96	
12.3	88489	Tinta acrílica 2 demãos	m2	1.340,57	12,11	16.234,30	
12.4	73978/001	Hidrófugante silicone	m2	1.467,80	17,27	25.348,90	
12.5	6082	Verniz	m2	741,78	16,09	11.935,24	
12.6	73656	Jateamento em estrutura metálica	m2	2.196,00	17,46	38.342,16	
12.7	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica	m2	2.196,00	11,67	25.627,32	
12.8	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	102,28	11,67	1.193,60	
12.9	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	2.380,00	23,69	56.382,20	
12.10	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria	m2	102,28	23,69	2.423,01	125.055,90
13		PAVIMENTAÇÕES					
13.1	73802/001	Demolição de contrapiso	m2	691,40	8,72	6.029,00	
13.2	FUA 22208/011	Demolição de piso cerâmico	m2	54,09	13,69	740,49	
13.3	83534	Lastro de concreto inclusive impermeabilizante	m3	3,53	551,47	1.946,68	
13.4	87622	Contrapiso traço 1:4	m2	815,92	32,88	26.827,44	
13.5	89171	Piso cerâmico 45x45 cm PEI.5	m2	795,26	36,78	29.249,66	
13.6	FUA 73629	Ladrilho hidráulico	m2	408,12	85,35	34.833,04	
13.7	88649	Rodape ceramico 7 cm	m	104,70	6,08	636,57	
13.8	84190	Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada	m2	68,54	323,78	22.191,88	

13.9	FUA 74333/001	Soleira de granito 15 cm	m	11,40	64,98	740,77	
13.10		Meio fio da calçada					
13.10.1	93358	Escavação manual em solo	m3	2,52	68,96	173,77	
13.10.2	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	1,58	52,30	82,63	
13.10.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	8,82	34,92	307,99	
13.10.4	92468	Forma em chapa madeira compensada plastificada	m2	8,82	67,50	595,35	
13.10.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	1,32	416,48	549,75	
13.10.6	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	1,32	114,31	150,88	
14		ELEMENTOS DE SERRALHERIA					35.982,05
14.1	SEINF 41705	Corremão de escada em tubo de aço inox 2"	m	68,40	229,27	15.682,06	
14.2	73970/002	Guarda corpo F 1 (36 un)	kg	1.676,56	8,81	14.770,49	
14.3	73970/002	Comando para basculante (167 un)	kg	501,00	8,81	4.413,81	
14.4	73970/002	Ponteiras de escoamento de águas pluviais (14 un)	kg	112,00	8,81	986,72	
14.5	73970/002	Cantoneira 1"x1"x1/8" para meio fio (12,20 m)	kg	14,64	8,81	128,97	
15		APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS					17.562,03
15.1	95470	Vaso sanitário convencional completo	un	12,00	188,06	2.256,72	
15.2	SEINF 42089	Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m	un	3,00	1.213,76	3.641,28	
15.3	86943	Lavatório suspenso completo	un	3,00	179,12	537,36	
15.4	FUA 73947/016	Lavatório de louça branca de sobrepor médio	un	9,00	247,95	2.231,55	
15.5	74234/001	Mictório sifonado de louça branca	un	6,00	510,43	3.062,58	
15.6	95544	Papeleira de parede em metal cromado	un	15,00	37,69	565,35	
15.7	94498	Registro de gaveta bruto 2"	un	1,00	138,30	138,30	
15.8	89987	Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados	un	15,00	79,00	1.185,00	
15.9	86906	Torneira de bancada para lavatório 1/2"	un	15,00	44,11	661,65	
15.10	86914	Torneira de serviço 1/2"	un	6,00	34,37	206,22	
15.11	86882	Sifão tipo garrafa/copo em PVC	un	15,00	16,19	242,85	
15.12	FUA 74014/003	Valvula automática em metal cromado p/ Mictório	un	6,00	196,86	1.181,16	
15.13	FUA 6008/001	Cabide metálico	un	15,00	54,88	823,20	
15.14	95547	Saboneteira plástica dispenser para sabinete líquido	un	9,00	58,61	527,49	
15.15	FUA 73947/010	Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável	un	6,00	50,22	301,32	
16		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					2.529,37
16.1	89446	Tubo PVC rígido soldavel 25mm	m	44,00	3,18	139,92	
16.2	89447	Tubo PVC rígido soldavel 32mm	m	28,80	6,25	180,00	
16.3	89450	Tubo PVC rígido soldavel 60mm	m	24,00	16,74	401,76	
16.4	89395	Tee PVC soldável 25mm	un	20,00	9,70	194,00	
16.5	89398	Tee PVC soldável 32mm	un	8,00	12,78	102,24	
16.6	89628	Tee PVC soldável 60mm	un	3,00	27,49	82,47	
16.7	89481	Joelho 90 ° PVC soldável 25mm	un	10,00	3,48	34,80	
16.8	89492	Joelho 90° PVC soldável 32 mm	un	4,00	5,01	20,04	
16.9	89505	Joelho 90° PVC soldável 60 mm	un	3,00	23,40	70,20	
16.10	90373	Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2"	un	28,00	10,37	290,36	
16.11	89378	Luva PVC rígido soldavel 25mm	un	16,00	5,21	83,36	
16.12	89386	Luva PVC rígido soldavel 32mm	un	8,00	6,87	54,96	
16.13	89532	Luva Redução PVC soldável 32x25mm	un	8,00	4,56	36,48	
16.14	89383	Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4"	un	16,00	5,59	89,44	
16.15	83449	Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto	un	1,00	400,12	400,12	
16.16	93358	Escavação manual em solo	m3	2,88	68,96	198,60	
16.17	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	2,88	52,30	150,62	
17		INSTALAÇÃO SANITARIA					6.163,02
17.1	89711	Tubo PVC esgoto 40mm	m	24,00	15,11	362,64	
17.2	89712	Tubo PVC esgoto 50mm	m	10,00	21,80	218,00	
17.3	89714	Tubo PVC esgoto 100mm	m	64,00	41,92	2.682,88	
17.4	89724	Joelho 90° PVC esgoto 40mm	un	24,00	5,96	143,04	
17.5	89744	Joelho 90° PVC esgoto 100mm	un	10,00	17,48	174,80	
17.6	89726	Joelho 45° PVC esgoto 40mm	un	2,00	6,62	13,24	
17.7	89732	Joelho 45° PVC esgoto 50mm	un	4,00	8,42	33,68	
17.8	89746	Joelho 45° PVC esgoto 100mm	un	9,00	17,54	157,86	
17.9	89796	Te PVC esgoto 100mm	un	4,00	27,83	111,32	
17.10	89785	Junção PVC esgoto 50mm	un	8,00	14,42	115,36	

17.11	89797	Junção PVC esgoto 100mm	un	12,00	31,60	379,20	
17.12	89708	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	un	12,00	56,16	673,92	
17.13	83449	Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto	un	2,00	400,12	800,24	
17.14	93358	Escavação manual em solo	m3	2,45	68,96	168,81	
17.15	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	2,45	52,30	128,03	
18		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					33.798,24
18.1	73976/010	Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões	m	168,00	201,18	33.798,24	
19		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					152.337,25
19.1	FUA 74052/006	Quadro de força 1,00x0,60m	un	2,00	795,41	1.590,82	
19.2	74131/005	Quadro distribuição sobrepor, 24 circ.	un	7,00	328,62	2.300,34	
19.3	74131/007	Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral	un	6,00	694,86	4.169,16	
19.4	74130/001	Disjuntor padrão din monopolar	un	82,00	15,02	1.231,64	
19.5	74130/003	Disjuntor padrão din bipolar	un	47,00	67,85	3.188,95	
19.6	74130/004	Disjuntor tripolar 10 a 50 A	un	16,00	98,76	1.580,16	
19.7	74130/006	Disjuntor tripolar 125 A	un	12,00	371,25	4.455,00	
19.8	91928	Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais	m	4.706,00	4,85	22.824,10	
19.9	91930	Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais	m	2.793,60	5,81	16.230,81	
10.20	91932	Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circuitos terminais	m	1.495,00	9,47	14.157,65	
10.21	91934	Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais	m	549,00	17,75	9.744,75	
19.22	92985	Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição	m	168,80	19,62	3.311,85	
19.23	92989	Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuição	m	253,20	36,64	9.277,24	
19.24	FUA 72259/001	Terminal para cabo 4/6 mm2	un	378,0	5,29	1.999,62	
19.25	72259	Terminal para cabo 10 mm2	un	50,00	16,61	830,50	
19.26	72260	Terminal para cabo 16 mm2	un	30,00	16,58	497,40	
19.27	72262	Terminal para cabo 35 mm2	un	24,00	17,30	415,20	
19.28	72264	Terminal para cabo 70 mm2	un	36,00	23,33	839,88	
19.29	91863	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro	m	232,00	9,12	2.115,84	
10.30	91871	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	m	269,00	10,98	2.953,62	
19.31	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	80,00	18,25	1.460,00	
19.32	91875	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro	un	16,00	6,07	97,12	
19.33	91884	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	82,00	8,51	697,82	
19.34	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	76,00	16,64	1.264,64	
19.35	91890	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro	un	9,00	9,92	89,28	
19.36	91914	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	76,00	13,63	1.035,88	
19.37	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	32,00	26,32	842,24	
19.41	91992	Tomada 2P+T 10A Alta	un	21,00	35,34	742,14	
19.42	91996	Tomada 2P+T 10A Média	un	200,00	26,52	5.304,00	
19.43	92000	Tomada 2P+T 10A Baixa	un	72,00	23,09	1.662,48	
19.44	91953	Interruptor simples 1 módulo	un	26,00	21,93	570,18	
19.45	91959	Interruptor simples 2 módulos	un	8,00	34,72	277,76	
19.46	91967	Interruptor simples 3 módulos	un	5,00	47,50	237,50	
19.47	95778	Condulete liga de alumínio fundido 3/4"	un	224,00	26,62	5.962,88	
19.48	91939	Caixa retangular 4"x2" PVC alta	un	6,00	26,91	161,46	
19.49	91940	Caixa retangular 4"x2" PVC média	un	15,00	14,15	212,25	
19.50	91936	Caixa octogonal 4" x 4" PVC	un	79,00	12,12	957,48	
19.51	73953/006	Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida	un	231,00	98,47	22.746,57	
19.52	FUA 74008/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	124,20	34,63	4.301,04	
20		INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO					57.430,90
20.1	FUA 21001/003	Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor	un	5,00	685,40	3.427,00	
20.2	FUA 21001/001	Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor	un	2,00	1.283,27	2.566,54	
20.3	FUA 21001/002	Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor	un	1,00	1.481,07	1.481,07	
20.4	FUA 21002/001	Organizador de cabos 19", 1U	un	10,00	67,09	670,90	
20.5	FUA 21003/001	Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas	un	10,00	602,65	6.026,50	
20.6	FUA 21003/002	Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas	un	3,00	491,06	1.473,18	
20.7	FUA 21004/001	Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC	un	1,00	484,45	484,45	
20.8	FUA 21008/001	Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex	un	12,00	132,04	1.584,48	
20.9	FUA 21005/001	Cabo UTP 4 pares, Categoria 6	m	3.285,00	6,20	20.367,00	
20.10	FUA 21006/001	Conector RJ45, Categoria 6	un	168,00	36,80	6.182,40	
20.11	95778	Condulete liga de alumínio fundido 3/4"	un	108,00	26,62	2.874,96	

20.12	91871	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	m	375,00	10,98	4.117,50	
20.13	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	10,00	18,25	182,50	
20.14	91884	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	98,00	8,51	833,98	
20.15	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	6,00	16,64	99,84	
20.16	91914	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	49,00	13,63	667,87	
20.17	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	1,00	26,32	26,32	
20.18	83370	Quadro distribuição para telefone 40x40 cm	un	1,00	148,48	148,48	
20.19	73690	Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares	m	24,00	9,44	226,56	
20.20	FUA 74008/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	115,20	34,63	3.989,37	
21		INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO					17.995,80
21.1	72554	Extintor de CO2 6 kg	un	6,00	672,08	4.032,48	
21.2	73775/002	Extintor de água pressão 10 l	un	6,00	211,88	1.271,28	
21.3	72284	Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado	un	6,00	1.114,60	6.687,60	
21.4	92368	Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conexões	m	60,00	77,55	4.653,00	
21.5	FUA 16530/011	Luminária de emergência	un	18,00	55,76	1.003,68	
21.6	FUA 73916/005	Placa de sinalização de emergência	un	24,00	14,49	347,76	
22		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					1.376,92
22.1	89446	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m	192,00	3,18	610,56	
22.2	89395	Tee PVC soldável 25mm	un	46,00	9,70	446,20	
22.3	89481	Joelho 90 ° PVC soldável 25mm	un	92,00	3,48	320,16	
23		COMUNICAÇÃO VISUAL					20.004,03
23.1	FUA 96558/011	Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm	un	36,00	21,94	789,84	
23.2	FUA 96558/012	Pictograma PVC 25x25 cm	un	9,00	23,21	208,89	
23.3	FUA 09655/016	Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m)	un	8,00	395,42	3.163,36	
23.4	FUA 74072/010	Anel de textura para corrimão de escada	un	18,00	29,34	528,12	
23.5	FUA 96558/016	Placa tátil de corrimão de escada	un	18,00	46,66	839,88	
23.6	FUA 73916/010	Sinalizador visual de degrau	un	168,00	5,31	892,08	
23.7	FUA 73876/001	Piso tátil de borracha sintética	m2	70,00	125,39	8.777,30	
23.8	FUA 96558/015	Placa tátil de aço alto relevo Braille	un	36,00	133,46	4.804,56	
24		BANCADAS E MOBILIÁRIO					16.010,04
24.1	FUA 74126/001	Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m)x3	m2	3,06	412,79	1.263,13	
24.2	FUA 74126/001	Bancada granito com roda banda BS2 (3,10x0,60m)x3	m2	6,98	412,79	2.879,21	
24.3	FUA 74228/002	Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m)	un	30,00	395,59	11.867,70	
25		ELEVADOR					107.578,00
25.1	FUA 73600/001	Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 3 paradas com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz	un	1,00	107.578,00	107.578,00	
26		PAISAGISMO					20.250,00
26.1	74236/001	Grama batatais em placas	m2	500,00	12,46	6.230,00	
26.2	73967/001	Plantio de árvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm	un	100,00	140,20	14.020,00	
						TOTAL	1.688.187,66