

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.826,97
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	56,16	5,58	313,37	
1.2	79482	Aterro com adensamento	m3	19,01	79,63	1.513,60	
2		FUNDAÇÕES					10.783,67
2.1	93358	Escavação manual em solo	m3	1,47	68,96	101,37	
2.2	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	0,74	52,30	38,44	
2.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	15,21	34,92	531,13	
2.4	92468	Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada	m2	0,96	67,50	64,80	
2.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	24,00	13,04	312,96	
2.6	92919	Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação	kg	60,00	10,09	605,40	
2.7	94971	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,18	416,48	2.159,03	
2.8	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	5,18	114,31	592,58	
2.9		Meio fio					
2.9.1	93358	Escavação manual em solo	m3	7,30	68,96	503,13	
2.9.2	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	4,56	52,30	238,48	
2.9.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	36,48	34,92	1.273,88	
2.9.4	92468	Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada	m2	21,60	67,50	1.458,00	
2.9.5	94971	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,47	416,48	2.278,97	
2.9.6	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	5,47	114,31	625,50	
3		ESTRUTURA METÁLICA					29.900,32
3.1	73970/001	Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un)	kg	324,00	11,83	3.832,92	
3.2	73970/001	Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un)	kg	904,50	11,83	10.700,23	
3.3	73970/001	Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un)	kg	1.206,00	11,83	14.266,98	
3.4	73970/001	Alinhador e contravento em ferro redondo 1/4"	kg	9,00	11,83	106,47	
3.5	73970/001	Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das calhas	kg	84,00	11,83	993,72	
4		COBERTURA					6.514,38
4.1	74088/001	Telha fibro cimento 6 mm	m2	94,50	47,14	4.454,73	
4.2	74045/001	Cumeeira fibro cimento 6 mm	m	34,50	59,70	2.059,65	
5		PINTURAS					9.505,80
5.1	73656	Jateamento em estrutura metálica	m2	180,00	17,46	3.142,80	
5.2	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica	m2	180,00	11,67	2.100,60	
5.3	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	180,00	23,68	4.262,40	
6		PAVIMENTAÇÕES					30.538,31
6.2	83534	Lastro de concreto inclusive impermeabilizante	m2	45,60	551,47	25.147,03	
6.2	87622	Contrapiso traço 1:4	m2	45,60	32,88	1.499,32	
6.3	FUA 73629	Ladrilho hidráulico 20x20 cm	m2	45,60	85,35	3.891,96	
					TOTAL		89.069,45