

AO

Poder Executivo Ministério da Educação

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.º 04.378.626/0002-97

Av. Rodrigo Otávio n.º 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado – Manaus-AM

Coordenação de Licitações:

A In-TERA ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n. 03.575.492/0001-31, e-mail: [nelson@intera.eng.br](mailto:nelson@intera.eng.br).

Por intermédio de seu representante legal, Sr. Nelson Oned Ribeiro Lima - R.G. n. 14953188 SSP-AM, apresenta a sua Planilha Orçamentaria para executar os serviços referente ao RDC ELETRÔNICO Nº 003/2017 / PROCESSO Nº 23105.035753/2017

OBJETO: “Contratação de empresa para realização de reforma e adaptações para acessibilidade no Campus de Parintins/UFAM”


PLANIHA ORÇAMENTÁRIA						
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM		BDI: 26,80 / LS: 80,71%				
OBJETO: ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS						
LOCAL: PARINTINS/AM		DATA: 20/06/2018				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				5.685,58
1.1	EMPRESA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	304,37	1.826,22
1.2	EMPRESA	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	304,38	1.826,28
1.3	EMPRESA	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,50	290,44	1.016,54
1.4	EMPRESA	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	3,50	290,44	1.016,54
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				68.422,43
2.1	EMPRESA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	20,00	8,96	179,20
2.2	EMPRESA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	4,86	22,06	107,21

2.3	EMPRESA	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	4,86	2,89	14,05
2.4	EMPRESA	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	30,00	19,17	575,10
2.5	EMPRESA	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	31,00	37,85	1.173,35
2.6	EMPRESA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	21,20	508,80
2.7	EMPRESA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	44,24	1.061,76
2.8	EMPRESA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,33	1.066,00
2.9	EMPRESA	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND.	15,00	22,72	340,80
2.10	EMPRESA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	8,38	838,00
2.11	EMPRESA	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	30,00	53,95	1.618,50
2.12	EMPRESA	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	3,00	32,51	97,53
2.13	EMPRESA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PEQUENAS	MÊS	3,00	20.280,71	60.842,13
3.0		<b>ESTACIONAMENTO ADAPTADO</b>				<b>2.606,64</b>
3.1	EMPRESA	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	50,00	33,92	1.696,00
3.2	EMPRESA	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UND.	8,00	113,83	910,64
4.0		<b>SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO</b>				<b>854,49</b>
4.1	EMPRESA	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	7,00	122,07	854,49
5.0		<b>SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO</b>				<b>15.632,16</b>
5.1	EMPRESA	SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS 3X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	108,00	5,83	629,64

5.2	EMPRESA	ANEL DE TEXTURA PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO A SER INSTALADO NO INICIO E FINAL DE CORRIMÃO	UND.	24,00	19,96	479,04
5.3	EMPRESA	PICTOGRAMA EM PLACA DE PVC, 25X25CM, E=3MM	UND.	198,00	14,91	2.952,18
5.4	EMPRESA	PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO GRAVADA EM BAIXO OU ALTO RELEVO E BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, 25X10CM	UND.	186,00	60,17	11.191,62
5.5	EMPRESA	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO, 10X3CM, ALUMÍNIO, P/ USO EM CORRIMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	24,00	15,82	379,68
6.0		<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>185.230,86</b>
6.1	EMPRESA	ALARME DE EMERGENCIA SEM FIO PARA BANHEIRO ADAPTADO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS (NBR 9050)	UND.	6,00	470,14	2.820,84
6.2	EMPRESA	BEBEDOURO DE PRESSAO ESPECIAL ACESS. PARA PCD EM INOX, COM SISTEMA BRAILLE QUE IDENT.BOTOES	UND.	6,00	1.432,68	8.596,08
6.3	EMPRESA	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSO DE PCD, CONFORME NORMAS NBR 15655, INCLUSO OBRA CIVIL	UND.	3,00	57.937,98	173.813,94
7.0		<b>DIVERSOS</b>				<b>6.583,32</b>
7.1	EMPRESA	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	6,00	244,03	1.464,18
7.2	EMPRESA	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	6,00	79,19	475,14
7.3	EMPRESA	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	3,00	180,63	541,89
7.4	EMPRESA	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND.	3,00	544,95	1.634,85
7.5	EMPRESA	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND.	6,00	53,83	322,98
7.6	EMPRESA	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS EM ACO INOX, INCL. ACESSORIOS, COMPRIMENTO DE 80CM	UND.	12,00	172,75	2.073,00
7.7	EMPRESA	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	3,00	23,76	71,28
8.0		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>1.986,04</b>
8.1	EMPRESA	LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS	M2	160,00	6,28	1.004,80

8.2	EMPRESA	LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS	M2	156,00	6,29	981,24
TOTAL GERAL COM BDI:					R\$	287.001,53

Importa o presente Orçamento em: (Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Um Real e Cinquenta e Três Centavos).



ENG. NELSON LIMA  
DIRETOR COMERCIAL  
CREA-AM 11284-D

.....

