

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

ÍNDICE GERAL


Ref.: RDC 7/2017 – UFAM

DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS	
DESCRIÇÃO	PAG.
1. Declaração de Elaboração Independente da Proposta	2, 3
2. Carta-Proposta de Preços	4, 5
3. ORÇAMENTO GERAL	6
4. ORÇAMENTO Bloco ICOMP2	7 – 10
4.1 CCU – Bloco ICOMP2	11 – 35
5. ORÇAMENTO Passagens Cobertas	36
5.1 CCU – Passagens Cobertas	37 – 41
6. ORÇAMENTO - Instalações Externas	42
6.1 CCU – Instalações Externas	43 – 45
7. ORÇAMENTO – Instalações e Serviços Complementares	46
7.1. CCU - Instalações e Serviços Complementares	47 - 50
8. ORÇAMENTO – Administração da Obra	51
8.1 CCU - Administração da Obra	52
09. Cronograma Físico-Financeiro	53 – 59
10. BDI Obras e Serviços	60, 61

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
DESCRIÇÃO	PAG.
11. Contrato Social – Transformação	63 – 68
12. Documentos de Identificação do Sócios	69 – 71
13. Certidão de Falência e Distribuição	72
14. Balanço Patrimonial	73 – 81
15. CNPJ - Comprovante	82, 83
16. Comprovante Inscrição Estadual	84
17. Comprovante Inscrição Municipal	85
18. CND Estadual	86
19. CND Municipal	87
20. CND Federal/INSS	88
21. CRF – FGTS	89
22. CNDT (Trabalhista)	90
23. Certidão de Registro de Quitação – Pessoa Jurídica	91, 92
24. Certidão de Registro de Quitação – Pessoa Física	93
25. Certidão de Acervo Técnico com Atestados	94 – 108
26. Declaração de Desistência de Visita Técnica	109
27. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos	110
28. Declaração de Empregador de Menor	111
29. Declaração de Responsabilidade Ambiental	112, 113
30. Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar	114
31. Declaração de Disponibilidades	115



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



DOCUMENTOS DA PROPOSTA

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0

(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br

msv.comercial@msvmanaus.com.br



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A **MSV CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº 18.214.095/0001-01, sediada em Manaus/AM, sito á Rua rubídio, 93 – Vila da Prata, CEP: 69.030-530 por intermédio de seu representante legal, a Sra Luciana Lacerda Maia de Souza, portadora da Carteira de Identidade nº 1829539-8 e do CPF nº 886.631.832-91, para fins do disposto no Edital, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da **RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017**, foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra participante potencial desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outra participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; **Poder Executivo Ministério da Educação Universidade Federal do Amazonas Coordenação de Licitações**

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0

(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br

msv.comercial@msvmanaus.com.br



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da UFAM antes da abertura oficial das propostas, e;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-AM, 24 de novembro de 2017

Atenciosamente,

Luciana L. M. de Souza
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Sócia-Administradora
CPF: 886.631.832-91

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0
(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br

msv.comercial@msvmanaus.com.br



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017

Manaus, 24 de Novembro de 2017

À

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA

Apresentamos a V.Sa a proposta para realização da segunda etapa de Construção do bloco 2 do Instituto de Computação Universitário da UFAM (ICOMP 2)

O valor global da proposta é de **R\$ 1.680.127,02** (Hum milhão, seiscentos e oitenta mil, cento e vinte reais e dois centavos), seu prazo de validade é de **60 (sessenta)** dias consecutivos e seu prazo máximo de execução é de **180 (cento e oitenta)** dias corridos.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes a execução da obra e/ou serviços projetados e especificados, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários, encargos sociais, ferramenta, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Para efeito de pagamento, indicamos os seguintes Bancos:

Banco 237 – Bradesco, Ag: 0656, C/C nº 05953-60

Banco 104 – Caixa Econômica, Ag: 1766, C/C nº 00000007-0

Banco 341 – Itaú Unibanco, Ag: 6610, C/C nº 22069-8

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0
(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata


CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br

msv.comercial@msvmanaus.com.br



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



Para eventuais correspondências, nosso endereço é Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata, Manaus/AM.

Telefone: (92) 3343-9961

E-mails:

- Str. Financeiro/Comercial: msv.comercial@msvmanaus.com.br
- Str. Administrativo: msvfacility@gmail.com
- Licitações e Contratos: ana.caroline@msvmanaus.com.br

Atenciosamente,

Luciana L. M. de Souza
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Sócia-Administradora
CPF: 886.631.832-91

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0

(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br

msv.comercial@msvmanaus.com.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS		
PREFEITURA DO CAMPUS	BLOCO ICOMP 2	06.11.2017
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
1	BLOCO ICOMP 2	1.275.658,58
2	PASSAGENS COBERTAS	79.051,77
3	INSTALAÇÕES EXTERNAS	110.013,61
4	IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERV.FINAIS	77.502,91
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	137.900,16
	TOTAL GERAL	1.680.127,02

Mês da base Sinapi	dez/16
BDI Serviços	22,23
BDI Equipamentos (Elevador)	13,24
Leis Sociais	113,54

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



UNIVERSIDADE DO AMAZONAS PREFEITURA DO CAMPUS ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)							
BLOCO ICOMP 2				03.10.2017			
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.166,07
1.1	73948	Limpeza do terreno - roçada densa	m2	878,00	3,61	3.166,07	
2		ESTRUTURA DE CONCRETO					14.395,91
2.1		Recuperação de escada Demolição de concreto					
2.1.1	73616	Demolição de Concreto	m3	1,15	193,91	222,99	
2.1.2	92468	Forma de Viga em chapa madeira compensada plastificada	m2	9,13	56,76	518,21	
2.1.3	92760	Armação aço CA-50 Ø 6,3mm para pilar ou viga	kg	21,00	8,05	168,99	
2.1.4	92762	Armação aço CA-50 Ø 10,0mm para pilar ou viga	kg	62,00	8,05	498,94	
2.1.5	94971	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	1,15	387,97	446,16	
2.1.6	92873	Lançamento manual e adensamento de concreto	m3	1,15	108,60	124,89	
2.2	40780	Regularização de superfície de concreto aparente	m2	1.467,80	8,40	12.325,72	
3		ESTRUTURA METÁLICA					312.088,79
3.1		Desmontagem de estrutura metálica					
3.1.1	FUA 73970/002	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (40un)	kg	4.655,20	1,74	8.116,81	
3.1.2	FUA 73970/002	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (10un)	kg	6.249,10	1,74	10.895,93	
3.1.3	FUA 73970/002	Terça em chapa n.12 x 3,39m (140un)	kg	4.032,00	1,74	7.030,20	
3.1.4	FUA 73970/002	Terça em chapa n.12 x 4,49m (06un)	kg	216,00	1,74	376,62	
3.1.5	FUA 73970/002	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (14un)	kg	2.310,00	1,74	4.027,72	
3.2		Montagem de estrutura metálica com reaproveitamento					
3.2.1	FUA 73970/004	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (40un)	kg	4.655,20	2,94	13.689,27	
3.2.2	FUA 73970/004	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (10un)	kg	6.249,10	2,94	18.376,35	
3.2.3	FUA 73970/004	Terça em chapa n.12 x 3,39m (140un)	kg	4.032,00	2,94	11.856,66	
3.2.4	FUA 73970/004	Terça em chapa n.12 x 4,49m (06un)	kg	216,00	2,94	635,18	
3.2.5	FUA 73970/004	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (14un)	kg	2.310,00	2,94	6.792,88	
3.3		Estrutura metálica nova					
3.3.1	73970/001	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (10un)	kg	6.249,10	10,67	66.665,40	
3.3.1	73970/001	Terça em chapa n.12 x 3,39m (200un)	kg	5.760,00	10,67	61.447,68	
3.3.3	73970/001	Terça em chapa n.12 x 4,49m (06un)	kg	216,00	10,67	2.304,29	
3.3.4	73970/001	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (14un)	kg	2.310,00	10,67	24.643,08	
3.3.5	73970/001	Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un)	kg	2.340,00	10,67	24.963,12	
3.3.6	73970/001	Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un)	kg	164,00	10,67	1.749,55	
3.3.7	73970/001	Calha em chapa SAC41 1/8" (148,8m)	kg	2.232,00	10,67	23.810,98	
3.3.8	73970/001	Alinhador e contravento ferro redondo 1/4" (944,0m)	kg	236,00	10,67	2.517,65	
3.3.9	73970/001	Peças de ligação (640 un)	kg	1.280,00	10,67	13.655,04	
3.3.10	73970/001	Suporte de calha (40 un)	kg	800,00	10,67	8.534,40	
4		PAREDES					18.798,32
4.1	89168	Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm	m2	46,75	45,11	2.108,78	
4.2	FUA 73937/005	Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm	m2	70,14	150,36	10.545,95	
4.3	FUA 73998/011	Parede de concreto espessura 5 cm	m2	41,36	148,54	6.143,59	
5		DIVISÓRIAS					132.185,06
5.1	FUA 3862/021	PA 21 (1,20x2,80m painel+painel)	un	92,00	497,65	45.783,50	
5.2	FUA 3862/022	PA 22 (0,90x2,80m painel+painel)	un	22,00	391,18	8.605,89	
5.3	FUA 3862/025	PA 25 (0,90x2,80m porta+painel)	un	3,00	421,18	1.263,53	
5.4	FUA 3862/026	PA 26 (0,90x2,80m painel+basculante)	un	107,00	578,45	61.893,74	
5.5	FUA 3862/027	PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro)	un	21,00	565,77	11.881,20	
5.6	SEINF 40430	Ferragem para porta de divisória	cj	24,00	114,88	2.757,20	
6		ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA					54.663,80
6.1	FUA 74067/021	Janela de madeira cedro J.01 (3,40 x 1,00 m)	un	6,00	757,43	4.544,60	
6.2	FUA 74067/022	Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m)	un	3,00	326,06	978,18	
6.3	FUA 74067/023	Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m)	un	16,00	1.130,77	18.092,77	
6.4	FUA 74067/026	Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m)	un	7,00	557,43	3.902,03	
6.5	90847	Porta madeira, inclusive dobradiça P1(0,60x1,60m)x12	un	12,00	404,49	4.853,91	
		Inclusive aduela, alizar, dobradiça					
6.6	90850	Porta madeira, inclusive dobradiça P2(0,90x2,10m)x9	un	9,00	646,65	5.819,84	
		Inclusive aduela, alizar, dobradiça					
6.7	90850	Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,90x2,10m)x6	un	6,00	646,65	3.879,89	
		Inclusive aduela, alizar, dobradiça					
6.8	7100	Laminado melamínico text. 0,8mm p/ revestimento de portasm2	m2	56,70	90,10	5.108,67	
6.9	SEINF 40588	Guarda corpo de madeira sucupira/cumarú 7,5 x 20,0 cm	m	118,80	63,00	7.484,40	
7		FERRAGENS					9.780,40
7.1	90830	Fechadura de embutir externa padrão médio	un	15,00	90,20	1.353,00	
7.2	74046/002	Tarjeta tipo Livre/Ocupado	un	12,00	33,30	399,60	
7.3	FUA 16530/002	Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários	un	24,00	14,85	356,40	
7.4	FUA 64211/001	Gonzo de latão de sobrepor	par	308,00	17,80	5.482,40	
7.5	74046/001	Tarjeta cromada 2"	un	199,00	11,00	2.189,00	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel da Silva Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



8		VIDROS					32.755,46
8.1	72117	Vidro liso transparente 4 mm	m2	221,37	123,92	27.432,67	
8.2	72122	Vidro fantasia tipo lisa ou pontilhado 4 mm colocado	m2	9,99	113,92	1.138,08	
8.3	74125/002	Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm	m2	11,05	378,71	4.184,71	
9		COBERTURA					53.842,32
9.1	FUA 72231/001	Retirada de telha de fibra cimento 6 mm	m2	364,20	4,78	1.742,50	
9.2	94210	Telha fibra cimento 6 mm	m2	1.174,62	39,24	46.088,56	
9.3	94223	Cumecura fibra cimento 6 mm	m	6,00	46,12	276,73	
9.4	94450	Rufo fibra cimento 6 mm	m	126,00	41,12	5.181,40	
9.5	FUA 74088/011	Placa cimentícia 10 mm lisa	m2	7,60	72,78	553,13	
10		REVESTIMENTOS					23.482,63
10.1	87894	Chapisco traço 1:3	m2	267,87	5,02	1.344,29	
10.2	89173	Emboço / massa única traço 1:2:8	m2	267,87	24,26	6.499,77	
10.3	FUA 73912/004	Revestimento cerâmico 10x10 para parede	m2	131,83	45,48	5.995,18	
10.4	89170	Revestimento cerâmico 15x15 para parede, cor branco	m2	172,91	46,48	8.036,27	
10.5	73908/002	Cantoneira alumínio para proteção de quina de parede	m	55,20	29,11	1.607,11	
11		FORROS					87.727,26
11.1	FUA 41602/001	Lambri de PVC cor madeira	m2	983,64	47,21	46.434,10	
11.2	FUA 76067/001	Pedras de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm	m	331,20	64,16	21.251,21	
11.3	73970/002	Perfil U 4"x2"x1/8" - (511,20 m)	kg	2.495,68	7,24	18.070,32	
11.4	73970/002	Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (372 un)	kg	272,30	7,24	1.971,63	
12		PINTURAS					158.181,79
12.1	88411	Selador acrílico 1 demão	m2	711,20	1,84	1.310,42	
12.2	88495	Massa acrílica	m2	1.340,57	5,76	7.720,61	
12.3	88489	Tinta acrílica 2 demãos	m2	1.340,57	8,30	11.132,73	
12.4	73978/001	Hidrófugante silicone	m2	1.467,80	13,71	20.119,10	
12.5	6082	Verniz	m2	741,78	12,75	9.455,35	
12.6	73656	Jateamento em estrutura metálica	m2	2.196,00	16,85	37.006,11	
12.7	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica	m2	2.196,00	9,93	21.816,02	
12.8	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	102,28	9,93	1.016,09	
12.9	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	2.380,00	19,58	46.602,62	
12.10	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria	m2	102,28	19,58	2.002,74	
13		PAVIMENTAÇÕES					105.123,63
13.1	73802/001	Demolição de contrapiso	m2	691,40	7,27	5.028,32	
13.2	FUA 22208/011	Demolição de piso cerâmico	m2	54,09	11,06	598,26	
13.3	83534	Lastro de concreto inclusive impermeabilizante	m3	3,53	516,29	1.822,50	
13.4	87622	Contrapiso traço 1:4	m2	815,92	20,87	17.024,74	
13.5	89171	Piso cerâmico 45x45 cm PEI.5	m2	795,26	33,37	26.535,60	
13.6	FUA 73629	Ladrilho hidráulico	m2	408,12	72,19	29.460,71	
13.7	88649	Rodape cerâmico 7 cm	m	104,70	6,07	635,99	
13.8	84190	Piso de granito dogru/espelho/patamar da escada	m2	68,54	317,93	21.790,89	
13.9	FUA 74333/001	Soleira de granito 15 cm	m	11,40	61,92	705,87	
13.10		Meio fio da calçada					
13.10.1	93358	Escavação manual em solo	m3	2,52	50,91	128,29	
13.10.2	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	1,58	33,41	52,78	
13.10.3	5651	Forma de tábuas para fundação	m2	8,82	20,81	183,58	
13.10.4	92468	Forma em chapa madeira compensada plastificada	m2	8,82	56,76	500,62	
13.10.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	1,32	387,97	512,12	
13.10.6	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	1,32	108,60	143,35	
14		ELEMENTOS DE SERRALHERIA					31.257,90
14.1	SEINF 41705	Correção de escada em tubo de aço inox 2"	m	68,40	213,07	14.574,02	
14.2	73970/002	Guarda corpo F 1 (36 un)	kg	1.676,56	7,24	12.139,37	
14.3	73970/002	Comando para basculante (167 un)	kg	501,00	7,24	3.627,56	
14.4	73970/002	Ponteiras de escoamento de águas pluviais (14 un)	kg	112,00	7,24	810,95	
14.5	73970/002	Cantoneira 1"x1"x1/8" para meio fio (12,20 m)	kg	14,64	7,24	106,00	
15		APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS					16.079,70
15.1	95470	Vaso sanitário convencional completo	un	12,00	187,34	2.248,13	
15.2	SEINF 42089	Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m	un	3,00	1.034,69	3.104,06	
15.3	86943	Lavatório suspenso completo	un	3,00	161,74	485,23	
15.4	FUA 73947/016	Lavatório de louça branca de sobrepor médio	un	9,00	211,74	1.905,68	
15.5	74234/001	Mictório sifonado de louça branca	un	6,00	417,34	2.504,06	
15.6	95544	Papeleira de parede em metal cromado	un	15,00	37,69	565,35	
15.7	94498	Registro de gaveta bruto 2"	un	1,00	138,30	138,30	
15.8	89987	Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados	un	15,00	79,00	1.185,00	
15.9	86906	Torneira de bancada para lavatório 1/2"	un	15,00	44,11	661,65	
15.10	86914	Torneira de serviço 1/2"	un	6,00	34,37	206,22	
15.11	86882	Sifão tipo garrafa/copo em PVC	un	15,00	16,19	242,85	
15.12	FUA 74014/003	Valvula automática em metal cromado p/ Mictório	un	6,00	196,86	1.181,16	
15.13	FUA 6008/001	Cabide metálico	un	15,00	54,88	823,20	
15.14	95547	Saboneteira plástica dispenser para sabonete líquido	un	9,00	58,61	527,49	
15.15	FUA 73947/010	Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável	un	6,00	50,22	301,32	



16		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				1.935,62
16.1	89446	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m	44,00	3,18	139,92
16.2	89447	Tubo PVC rígido soldável 32mm	m	28,80	6,11	176,05
16.3	89450	Tubo PVC rígido soldável 60mm	m	24,00	13,81	331,39
16.4	89395	Tee PVC soldável 25mm	un	20,00	6,24	124,73
16.5	89398	Tee PVC soldável 32mm	un	8,00	9,55	76,40
16.6	89628	Tee PVC soldável 60mm	un	3,00	16,48	49,45
16.7	89481	Joelho 90° PVC soldável 25mm	un	10,00	3,48	34,80
16.8	89492	Joelho 90° PVC soldável 32 mm	un	4,00	4,85	19,42
16.9	89505	Joelho 90° PVC soldável 60 mm	un	3,00	15,31	45,92
16.10	90373	Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2"	un	28,00	10,07	281,89
16.11	89378	Luva PVC rígido soldável 25mm	un	16,00	5,07	81,08
16.12	89386	Luva PVC rígido soldável 32mm	un	8,00	6,07	48,54
16.13	89532	Luva Redução PVC soldável 32x25mm	un	8,00	4,56	36,48
16.14	89383	Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4"	un	16,00	5,59	89,44
16.15	83449	Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4"	un	1,00	400,12	400,12
16.16	93358	Escavação manual em solo	m3	2,88	50,91	146,62
16.17	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	2,88	33,41	96,22
17		INSTALAÇÃO SANITÁRIA				4.274,34
17.1	89711	Tubo PVC esgoto 40mm	m	24,00	12,00	288,04
17.2	89712	Tubo PVC esgoto 50mm	m	10,00	16,13	161,32
17.3	89714	Tubo PVC esgoto 100mm	m	64,00	26,39	1.688,98
17.4	89724	Joelho 90° PVC esgoto 40mm	un	24,00	5,36	128,56
17.5	89744	Joelho 90° PVC esgoto 100mm	un	10,00	10,67	106,65
17.6	89726	Joelho 45° PVC esgoto 40mm	un	2,00	5,86	11,71
17.7	89732	Joelho 45° PVC esgoto 50mm	un	4,00	8,00	31,98
17.8	89746	Joelho 45° PVC esgoto 100mm	un	9,00	14,17	127,49
17.9	89796	Tc PVC esgoto 100mm	un	4,00	19,25	77,02
17.10	89785	Junção PVC esgoto 50mm	un	8,00	11,28	90,20
17.11	89797	Junção PVC esgoto 100mm	un	12,00	22,25	267,05
17.12	89708	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	un	12,00	38,97	467,64
17.13	83449	Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto	un	2,00	310,57	621,13
17.14	93358	Escavação manual em solo	m3	2,45	50,91	124,72
17.15	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	2,45	33,41	81,85
18		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				24.105,09
18.1	73976/010	Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões	m	168,00	143,48	24.105,09
19		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				152.337,28
19.1	FUA 74052/006	Quadro de força 1,00x0,60m	un	2,00	795,41	1.590,82
19.2	74131/005	Quadro distribuição sobrepor, 24 circ.	un	7,00	328,62	2.300,34
19.3	74131/007	Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral	un	6,00	694,86	4.169,16
19.4	74130/001	Disjuntor padrão din monopolar	un	82,00	15,02	1.231,64
19.5	74130/003	Disjuntor padrão din bipolar	un	47,00	67,85	3.188,95
19.6	74130/004	Disjuntor tripolar 10 a 50 A	un	16,00	98,76	1.580,16
19.7	74130/006	Disjuntor tripolar 125 A	un	12,00	371,25	4.455,00
19.8	91928	Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais	m	4.706,00	4,85	22.824,10
19.9	91930	Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais	m	2.793,60	5,81	16.230,82
19.10	91932	Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circuitos terminais	m	1.495,00	9,47	14.157,65
19.11	91934	Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais	m	549,00	17,75	9.744,75
19.12	92985	Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição	m	168,80	19,62	3.311,86
19.13	92989	Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuição	m	253,20	36,64	9.277,25
19.14	FUA 72259/001	Terminal para cabo 4/6 mm2	un	378,0	5,29	1.999,62
19.15	72259	Terminal para cabo 10 mm2	un	50,00	16,61	830,50
19.16	72260	Terminal para cabo 16 mm2	un	30,00	16,58	497,40
19.17	72262	Terminal para cabo 35 mm2	un	24,00	17,30	415,20
19.18	72264	Terminal para cabo 70 mm2	un	36,00	23,33	839,88
19.19	91863	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro	m	232,00	9,12	2.115,84
19.20	91871	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	m	269,00	10,98	2.953,62
19.21	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	80,00	18,25	1.460,00
19.22	91875	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro	un	16,00	6,07	97,12
19.23	91884	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	82,00	8,51	697,82
19.24	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	76,00	16,64	1.264,64
19.25	91890	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro	un	9,00	9,92	89,28
19.26	91914	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em paredeun	un	76,00	13,63	1.035,88
19.27	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	32,00	26,32	842,24
19.28	91992	Tomada 2P+T 10A Alta	un	21,00	35,34	742,14
19.29	91996	Tomada 2P+T 10A Média	un	200,00	26,52	5.304,00
19.30	92000	Tomada 2P+T 10A Baixa	un	72,00	23,09	1.662,48
19.31	91953	Interruptor simples 1 módulo	un	26,00	21,93	570,18
19.32	91959	Interruptor simples 2 módulos	un	8,00	34,72	277,76
19.33	91967	Interruptor simples 3 módulos	un	5,00	47,50	237,50
19.34	95778	Condutete liga de alumínio fundido 3/4"	un	224,00	26,62	5.962,88
19.35	91939	Caixa retangular 4"x2" PVC alta	un	6,00	26,91	161,46
19.36	91940	Caixa retangular 4"x2" PVC média	un	15,00	14,15	212,25
19.37	91936	Caixa octogonal 4" x 4" PVC	un	79,00	12,12	957,48
19.38	73953/006	Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida	un	231,00	98,47	22.746,57
19.39	FUA 74008/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	124,20	34,63	4.301,05
20		INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO				57.430,91
20.1	FUA 21001/003	Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor	un	5,00	685,40	3.427,00
20.2	FUA 21001/001	Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor	un	2,00	1.283,27	2.566,54



20.3	FUA 21001/002	Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor	un	1,00	1.481,07	1.481,07	
20.4	FUA 21002/001	Organizador de cabos 19", 1U	un	10,00	67,09	670,90	
20.5	FUA 21003/001	Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas	un	10,00	602,65	6.026,50	
20.6	FUA 21003/002	Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas	un	3,00	491,06	1.473,18	
20.7	FUA 21004/001	Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC	un	1,00	484,45	484,45	
20.8	FUA 21008/001	Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex	un	12,00	132,04	1.584,48	
20.9	FUA 21005/001	Cabo UTP 4 pares, Categoria 6	m	3.285,00	6,20	20.367,00	
20.10	FUA 21006/001	Conector RJ45, Categoria 6	un	168,00	36,80	6.182,40	
20.11	95778	Condutite liga de alumínio fundido 3/4"	un	108,00	26,62	2.874,96	
20.12	91871	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	m	375,00	10,98	4.117,50	
20.13	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	10,00	18,25	182,50	
20.14	91884	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	98,00	8,51	833,98	
20.15	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	6,00	16,64	99,84	
20.16	91914	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em paredun	un	49,00	13,63	667,87	
20.17	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	1,00	26,32	26,32	
20.18	83370	Quadro distribuição para telefone 40x40 cm	un	1,00	148,48	148,48	
20.19	73690	Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares	m	24,00	9,44	226,56	
20.20	FUA 74008/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	115,20	34,63	3.989,38	
21		INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO					13.438,78
21.1	72554	Extintor de CO2 6 kg	un	6,00	422,41	2.534,44	
21.2	73775/002	Extintor de água pressão 10 l	un	6,00	142,41	854,44	
21.3	72284	Abriço hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador	un	6,00	791,34	4.748,06	
21.4	92368	Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conexões	m	60,00	65,84	3.950,40	
21.5	FUA 16530/011	Luminária de emergência	un	18,00	55,76	1.003,68	
21.6	FUA 73916/005	Placa de sinalização de emergência	un	24,00	14,49	347,76	
22		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					1.376,92
22.1	89446	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m	192,00	3,18	610,56	
22.2	89395	Tee PVC soldável 25mm	un	46,00	9,70	446,20	
22.3	89481	Joelho 90 ° PVC soldável 25mm	un	92,00	3,48	320,16	
23		COMUNICAÇÃO VISUAL					17.304,77
23.1	FUA 96558/011	Placa indicativa do ambiente PVC 13x45 cm	un	36,00	21,94	789,84	
23.2	FUA 96558/012	Pictograma PVC 25x25 cm	un	9,00	23,21	208,89	
23.3	FUA 09655/016	Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m)	un	8,00	395,42	3.163,36	
23.4	FUA 74072/010	Anel de textura para corrimão de escada	un	18,00	29,34	528,12	
23.5	FUA 96558/016	Placa tátil de corrimão de escada	un	18,00	46,66	839,88	
23.6	FUA 73916/010	Sinalizador visual de degrau	un	168,00	5,31	892,08	
23.7	FUA 73876/001	Piso tátil de borracha sintética	m2	70,00	109,86	7.690,41	
23.8	FUA 96558/015	Placa tátil de aço alto relevo Braille	un	36,00	88,67	3.192,19	
24		BANCADAS E MOBILIÁRIO					12.387,01
24.1	FUA 74126/001	Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m)x3	m2	3,06	367,34	1.124,07	
24.2	FUA 74126/001	Bancada granito com roda banca BS2 (3,10x0,60m)x3	m2	6,98	367,34	2.564,06	
24.3	FUA 74228/002	Banco de concreto BC.1 (0,40x0,40x1,00 m)	un	30,00	289,96	8.698,88	
25		ELEVADOR					98.500,00
25.1	FUA 73600/001	Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 3 paradas com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz	un	1,00	98.500,00	98.500,00	
26		PAISAGISMO					20.250,00
26.1	74236/001	Grama batatais em placas	m2	500,00	12,46	6.230,00	
26.2	73967/001	Plantio de árvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm	un	100,00	140,20	14.020,00	
TOTAL.							1.456.779,74

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Desmontagem de estrutura metálica						
INSUMO		Disco de corte	unid.	0,0500	14,00	0,70
INSUMO		oxigênio	kg	0,0100	11,00	0,11
COMPOSIÇÃO		SERRALHEIRO	H	0,0800	7,03	0,56
COMPOSIÇÃO		SERVEANTE	H	0,0800	4,64	0,37

OBS:

MATERIAIS	0,81
MÃO DE OBRA	0,93
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	

Estrutura metálica nova						
INSUMO		Perfil laminado I W25x25,3 kg/m	kg	1,0000	6,00	6,00
INSUMO		Parafuso ou eletrodo OK46	kg	0,0500	11,00	0,55
COMPOSIÇÃO		SERRALHEIRO	H	0,2500	7,03	1,76
COMPOSIÇÃO		SERVEANTE	H	0,2500	4,64	1,16

OBS:

MATERIAIS	6,00
MÃO DE OBRA	2,92
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	1,75

Montagem de estrutura metálica com reaproveitamento						
INSUMO		Disco de corte	unid.	0,0500	14,00	0,70
INSUMO		Eletrodo OK 46	kg	0,1100	11,00	1,21
COMPOSIÇÃO		SERRALHEIRO	H	0,1200	7,03	0,84
COMPOSIÇÃO		SERVEANTE	H	0,1200	4,64	0,56

OBS:

MATERIAIS	0,70
MÃO DE OBRA	1,40
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	0,84

Bancada granito com roda bancas BS1 (1,36x0,60m)x3						
INSUMO	1520	BANCADA EM GRANITO	M2	1,0000	300,0000	300,0000
INSUMO	1520	RODO BANCADA EM GRANITO	M3	0,1000	300,0000	30,0000
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	7,0300	14,0600
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	4,6400	9,2800

OBS:

MATERIAIS	330,00
MÃO DE OBRA	23,34
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	14,00

Banco de concreto BC,1 (0,40x0,40x1,00 m)						
INSUMO	1520	CIMENTO	KG	48,0000	0,7100	34,0800
INSUMO	1520	AREIA	M3	0,0960	50,0000	4,8000
INSUMO	1520	SEIXO	M3	0,0800	120,0000	9,6000
INSUMO	6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	M	12,0000	3,0556	36,6667
	977	AÇO CA-50 # 10,0 mm	KG	13,8600	4,0000	55,4400
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	7,0300	56,2400
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	4,6400	37,1200

OBS:

MATERIAIS	140,59
-----------	--------

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



	MÃO DE OBRA	93,36
	LEIS SOCIAIS 60%	56,02
	EQUIPAMENTOS	

Chapisco traço 1:3						
	39756	CIMENTO	KG	3,0000	0,5647	1,6941
	39756	AREIA	M3	0,0070	40,0000	0,2800
	39755	ADITIVO	LIT	0,0071	9,0000	0,0635
	88247	PEDREIRO	H	0,1000	7,0300	0,7030
	88264	SERVEANTE	H	0,2500	4,6400	1,1600

OBS:

MATERIAIS	2,04
MÃO DE OBRA	1,86
LEIS SOCIAIS 60%	1,12
EQUIPAMENTOS	

Emboço / massa única traço 1:2:8						
	39756	CIMENTO	KG	6,0000	0,7100	4,2600
	39756	AREIA	M3	0,0300	50,0000	1,5000
	39755	ADITIVO	LIT	0,0141	9,0000	0,1271
	88247	PEDREIRO	H	0,7000	7,0300	4,9210
	88264	SERVEANTE	H	1,0000	4,6400	4,6400
COMPOSICAO	90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0440	70,0000	3,0800

OBS:

MATERIAIS	5,89
MÃO DE OBRA	9,56
LEIS SOCIAIS 60%	5,74
EQUIPAMENTOS	3,08

Regularização de superfície de concreto aparente						
	39756	CIMENTO	KG	5,0000	0,5647	2,8235
	39756	AREIA	M3	0,0200	40,0000	0,8000
	39755	ADITIVO	LIT	0,0118	9,0000	0,1059
	88247	PEDREIRO	H	0,2500	7,0300	1,7575
	88264	SERVEANTE	H	0,2500	4,6400	1,1600

OBS:

MATERIAIS	3,73
MÃO DE OBRA	2,92
LEIS SOCIAIS 60%	1,75
EQUIPAMENTOS	

Revestimento cerâmico 10x10 para parede						
	39777	CERÂMICA 10 x 10cm	M2	1,0000	19,9000	19,9000
	39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	4,5000	0,7500	3,3750
	39779	REJUNTE CINZA	KG	0,3200	4,0000	1,2800
	88247	PEDREIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360
	88264	SERVEANTE	H	1,0000	4,6400	4,6400

OBS:

MATERIAIS	24,56
MÃO DE OBRA	13,08
LEIS SOCIAIS 60%	7,85
EQUIPAMENTOS	

Revestimento cerâmico 15x15 para parede, cor branco						
	39777	CERÂMICA 15 x 15cm	M2	1,0000	20,9000	20,9000
	39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	4,5000	0,7500	3,3750
	39779	REJUNTE CINZA	KG	0,3200	4,0000	1,2800
	88247	PEDREIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360
	88264	SERVEANTE	H	1,0000	4,6400	4,6400

OBS:

MATERIAIS	25,56
MÃO DE OBRA	13,08

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



LEIS SOCIAS	60%	7,85
EQUIPAMENTOS		

		Cantoneira alumínio para proteção de quina de parede					
INSUMO		CANTONEIRA ALUMINIO	M	1,0000	10	10,00	
INSUMO	39756	CIMENTO	KG	0,5000	0,5647	0,2824	
INSUMO	39756	AREIA	M3	0,0040	40,0000	0,1600	
COMPOSIÇÃO	88247	PEDREIRO	H	1,0000	7,0300	7,0300	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	
OBS:							
MATERIAIS						10,44	
MÃO DE OBRA						11,67	
LEIS SOCIAS						60%	7,00
EQUIPAMENTOS							

Lambri de PVC cor madeira						
INSUMO		LAMBRI PVC COR MADEIRA	M2	1,1000	18	19,80
INSUMO	39756	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UNID.	1,0000	5,0000	5,0000
COMPOSIÇÃO	88247	CARPINTEIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680
OBS:						

		Peças de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm					
INSUMO		MADEIRA CEDRO	M3	0,0200	2222,222222	44,44	
INSUMO		ANTI-CUPIM	LITRO	0,2000	19,4444	3,8889	
COMPOSIÇÃO	88267	MARCEINEIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680	
OBS:							
						MATERIAIS	44,44
						MÃO DE OBRA	12,32
						LEIS SOCIAIS	60% 7,39
						EQUIPAMENTOS	

		Perfil U 4"x2"x1/8" - (511,20 m)						
INSUMO		Perfil U 4"x2"x1/8"	KG	1,0000	5	5,00		
COMPOSIÇÃO	88247	SERRALHEIRO	H	0,1200	7,0300	0,8436		
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	0,1200	4,6400	0,5568		
OBS:								
MATERIAIS						5,00		
MÃO DE OBRA						1,40		
LEIS SOCIAIS						60%	0,84	
EQUIPAMENTOS								

		Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (372 un.)					
INSUMO		Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm	KG	1,0000	5	5,00	
COMPOSIÇÃO	88247	SERRALHEIRO	H	0,1200	7,0300	0,8436	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	0,1200	4,6400	0,5568	
OBS:							

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



LEIS SOCIAIS	60%	0,84
EQUIPAMENTOS		

		Lastro de concreto inclusive impermeabilizante					
INSUMO							
1520	CIMENTO	KG	300,0000	0,7100	213,0000		
1521	AREIA	M3	0,6000	50,0000	30,0000		
1522	SEIXO	M3	0,5000	120,0000	60,0000		
1530	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	LITRO	18,0000	6,6667	120,0000		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	7,0300	21,0900		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	4,6400	37,1200		
90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0022	70,0000	0,1540		

OBS:

MATERIAIS	423,00
MÃO DE OBRA	58,21
LEIS SOCIAIS	60% 34,93
EQUIPAMENTOS	0,15

		Contrapiso traço 1:4					
INSUMO							
39756	CIMENTO	KG	6,0000	0,5647	3,3882		
39756	AREIA	M3	0,0300	40,0000	1,2000		
39755	ADITIVO	LIT	0,0141	9,0000	0,1271		
88247	PEDREIRO	H	0,7000	7,0300	4,9210		
88264	SERVENTE	H	0,7000	4,6400	3,2480		
90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0440	70,0000	3,0800		

OBS:

MATERIAIS	4,72
MÃO DE OBRA	8,17
LEIS SOCIAIS	60% 4,90
EQUIPAMENTOS	3,08

		Piso cerâmico 45x45 cm PEI 5					
INSUMO							
39777	PISO CERÂMICO 45 X 45CM PEI 5	M2	1,0000	11,9000	11,9000		
39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	4,0000	0,7500	3,0000		
39779	REJUNTE CINZA	KG	0,3200	4,0000	1,2800		
88247	PEDREIRO	H	1,0000	7,0300	7,0300		
88264	SERVENTE	H	0,8000	4,6400	3,7120		

OBS:

MATERIAIS	16,18
MÃO DE OBRA	10,74
LEIS SOCIAIS	60% 6,45
EQUIPAMENTOS	

		Ladrilho hidráulico					
INSUMO							
39777	LADRILHO HIDRÁULICO	UNID	1,0000	44,7500	44,7500		
39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	5,0000	0,7500	3,7500		
39779	REJUNTE CINZA	KG	0,3200	4,0000	1,2800		
88247	PEDREIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360		
88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680		

OBS:

MATERIAIS	49,78
MÃO DE OBRA	14,00
LEIS SOCIAIS	60% 8,40
EQUIPAMENTOS	0,00

		Rodape cerâmico 7 cm					
INSUMO							
39777	PISO CERÂMICO 45 X 45CM PEI 5	M2	0,1000	11,9000	1,1900		
39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	1,0000	0,7500	0,7500		
39779	REJUNTE CINZA	KG	0,1000	4,0000	0,4000		
88247	PEDREIRO	H	0,2000	7,0300	1,4060		
88264	SERVENTE	H	0,2000	4,6400	0,9280		

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



OBS:

MATERIAIS	2,34
MÃO DE OBRA	2,33
LEIS SOCIAIS 60%	1,40
EQUIPAMENTOS	

Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada						
INSUMO	39777	GRANITO	M2	1,0000	300,0000	300,0000
INSUMO	39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	4,5000	0,7500	3,3750
INSUMO	39779	REJUNTE CINZA	KG	0,1000	4,0000	0,4000
COMPOSICAO	88247	PEDREIRO	H	1,0000	7,0300	7,0300
COMPOSICAO	88264	SERVEANTE	H	0,9000	4,6400	4,1760

OBS:

MATERIAIS	300,00
MÃO DE OBRA	11,21
LEIS SOCIAIS 60%	6,72
EQUIPAMENTOS	

Demolição de Concreto						
INSUMO	342	MARTELETE DEMOLIDOR 17 KG	H	4,5000	10,0000	45,0000
INSUMO	88261	COLETOR DE ENTULHO 6M3	UNID.	0,3300	350,0000	115,5000
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	4,6400	20,8800

OBS:

MATERIAIS	160,50
MÃO DE OBRA	20,88
LEIS SOCIAIS 60%	12,53
EQUIPAMENTOS	

Demolição de contrapiso						
INSUMO	342	MARTELETE DEMOLIDOR 17 KG	H	0,2500	10,0000	2,5000
INSUMO	88261	COLETOR DE ENTULHO 6M3	UNID.	0,0083	350,0000	2,9167
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	4,6400	1,1600

OBS:

MATERIAIS	5,42
MÃO DE OBRA	1,16
LEIS SOCIAIS 60%	0,70
EQUIPAMENTOS	

Demolição de piso cerâmico						
INSUMO	342	MARTELETE DEMOLIDOR 17 KG	H	0,3000	10,0000	3,0000
INSUMO	88261	COLETOR DE ENTULHO 6M3	UNID.	0,0167	350,0000	5,8333
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	4,6400	1,3920

OBS:

MATERIAIS	8,83
MÃO DE OBRA	1,39
LEIS SOCIAIS 60%	0,84
EQUIPAMENTOS	

Selador acrílico 1 demão						
INSUMO	1220	SELADOR ACRÍLICO	LITRO	0,1700	2,7778	0,4722
INSUMO	1231	LIXA PAREDE 100	UND	0,2500	1,0000	0,2500
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,0600	7,0300	0,4218
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	4,6400	0,2784

OBS:

MATERIAIS	0,72
MÃO DE OBRA	0,70
LEIS SOCIAIS 60%	0,42
EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel da Silva Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D

AM



		Massa acrílica					
INSUMO							
INSUMO	1222	MASSA CORRIDA PVA	KG	0,2700	1,4815	0,4000	
INSUMO	1231	LIXA PAREDE 100	UND	0,5000	1,0000	0,5000	
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,3000	7,0300	2,1090	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	4,6400	0,9280	
OBS:							
						MATERIAIS	0,90
						MÃO DE OBRA	3,04
						LEIS SOCIAIS	60% 1,82
						EQUIPAMENTOS	

		Soleira de granito 15 cm					
INSUMO							
INSUMO	39777	GRANITO	M2	0,1500	350,0000	52,5000	
INSUMO	39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	1,0000	0,7500	0,7500	
INSUMO	39779	REJUNTE CINZA	KG	1,0000	4,0000	4,0000	
COMPOSICAO	88247	PEDREIRO	H	0,2500	7,0300	1,7575	
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	0,2500	4,6400	1,1600	
OBS:							
						MATERIAIS	57,25
						MÃO DE OBRA	2,92
						LEIS SOCIAIS	60% 1,75
						EQUIPAMENTOS	

		Piso tátil de borracha sintética					
INSUMO	18621	COLA VINIL PARA PVC	KG	0,1200	30,6700	3,6804	
INSUMO	18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	M2	1,1000	87,3000	96,0300	
COMPOSICAO	11328	LADRILHISTA	H	0,5000	7,0300	3,5150	
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	0,6100	4,6400	2,8304	
OBS:							
</							

		Placa tátil de aço alto relevo Braille						
INSUMO	18622	PLACA TÁTIL AÇO ALTO RELEVO BRAILLE	UND.	1,0000	70,0000	70,0000		
COMPOSICAO	11328	LADRILHISTA	H	1,0000	7,0300	7,0300		
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400		
OBS:								
					MATERIAIS			70,00
					MÃO DE OBRA			11,67
					LEIS SOCIAIS			60%
					EQUIPAMENTOS			7,00

		Forma em chapa madeira compensada plastificada					
	977	MADERITE PLASTIFICADO 15MM	M2	1,0000	30,3030	30,3030	
	2392	RIPÃO 3" x 1" x 3,00m	M	1,2000	2,5000	3,0000	
	34653	PREGO 2 1/2" x 10	KG	0,1500	7,0000	1,0500	
	88247	CARPINTEIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360	
	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680	
OBS:							
					MATERIAIS	34,35	
					MÃO DE OBRA	14,00	
					LEIS SOCIAIS	60%	8,40
					EQUIPAMENTOS		

FORMA TABUA F/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.						

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel da Silva Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



977	TÁBUA DE AZIMBRE 8" x 1" c/ 3,00m	M	1,0000	3,3333	3,3333	
2392	RIPÃO 3" x 1" x 3,00m	M	1,2000	2,5000	3,0000	
34653	PREGO 2 1/2" x 10	KG	0,1500	7,0000	1,0500	
88247	CARPINTEIRO	H	0,6000	7,0300	4,2180	
88264	SERVENTE	H	0,9000	4,6400	4,1760	
OBS:						
					MATERIAIS	7,38
					MÃO DE OBRA	8,39
					LEIS SOCIAS 60%	5,04
					EQUIPAMENTOS	

Tinta acrílica 2 demãos						
INSUMO	1222	TINTA ACRÍLICA	LIT	0,1700	9,2593	1,5741
INSUMO	1231	ROLO LÃ 23CM	UND	0,1000	15,0000	1,5000
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,3000	7,0300	2,1090
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	4,6400	1,1600
OBS:						
					MATERIAIS	3,07
					MÃO DE OBRA	3,27
					LEIS SOCIAS 60%	1,96
					EQUIPAMENTOS	

Hidrofugante silicone						
INSUMO	1222	Otto Acquilla Silicone	LIT	0,2500	25,0628	6,2657
INSUMO	1231	ROLO LÃ 23CM	UND	0,1000	15,0000	1,5000
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,3500	7,0300	2,4605
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700	4,6400	1,2528
OBS:						
					MATERIAIS	7,77
					MÃO DE OBRA	3,71
					LEIS SOCIAS 60%	2,23
					EQUIPAMENTOS	

Verniz						
INSUMO	1222	VERNIZ	LIT	0,2000	26,5278	5,3056
INSUMO	1231	ROLO LÃ 23CM	UND	0,1000	15,0000	1,5000
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,3500	7,0300	2,4605
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700	4,6400	1,2528
OBS:						
					MATERIAIS	6,81
					MÃO DE OBRA	3,71
					LEIS SOCIAS 60%	2,23
					EQUIPAMENTOS	

Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica						
INSUMO	1222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTO BRILHO	LIT	0,3400	20,8333	7,0833
INSUMO	1231	ROLO LÃ 23CM	UND	0,2000	15,0000	3,0000
INSUMO	1236	THINNER	LIT	0,2000	12,0000	2,4000
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,4000	7,0300	2,8120
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	4,6400	1,6240
OBS:						
					MATERIAIS	12,48
					MÃO DE OBRA	4,44
					LEIS SOCIAS 60%	2,66
					EQUIPAMENTOS	

Jatamento em estrutura metálica						
INSUMO	1222	COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO	H	0,3000	20,8333	6,2500
INSUMO	1231	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	5,0000	1,0000	5,0000
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,3000	7,0300	2,1090
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	4,6400	1,3920
OBS:						
					MATERIAIS	11,25

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



977	TIJOLO CERÂMICO 9 X 9 X 19cm	UND	500,0000	0,5500	275,0000	
39756	CIMENTO	KG	212,5000	0,7100	150,8750	
39756	AREIA	M3	0,2500	50,0000	12,5000	
39755	ADITIVO	LIT	0,5000	10,0000	5,0000	
977	AÇO CA-50 # 8,0 mm	KG	73,1500	4,0000	292,6000	
88247	PEDREIRO	H	20,0000	7,0300	140,6000	
88264	SERVENTE	H	20,0000	4,6400	92,8000	
OBS:						
					MATERIAIS	735,98
					MÃO DE OBRA	233,40
					LEIS SOCIAIS 60%	140,04
					EQUIPAMENTOS	

Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto						
977	TIJOLO CERÂMICO 9 X 9 X 19cm	UND	72,0000	0,5500	39,6000	
39756	CIMENTO	KG	30,6000	0,7100	21,7260	
39756	AREIA	M3	0,0360	50,0000	1,8000	
39755	ADITIVO	LIT	0,0720	10,0000	0,7200	
977	AÇO CA-50 # 8,0 mm	KG	15,0000	4,0000	60,0000	
88247	PEDREIRO	H	10,0000	7,0300	70,3000	
88264	SERVENTE	H	10,0000	4,6400	46,4000	
OBS:						
					MATERIAIS	123,85
					MÃO DE OBRA	116,70
					LEIS SOCIAIS 60%	70,02
					EQUIPAMENTOS	

Escavação manual em solo						
INSUMO	1001	COLETOR DE ENTULHO	H	0,0500	350,0000	17,5000
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	4,5000	4,6400	20,8800
OBS:						
					MATERIAIS	17,50
					MÃO DE OBRA	20,88
					LEIS SOCIAIS 60%	12,53
					EQUIPAMENTOS	

Reaterro com compactação manual						
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	4,5000	4,6400	20,8800
OBS:						
					MATERIAIS	0,00
					MÃO DE OBRA	20,88
					LEIS SOCIAIS 60%	12,53
					EQUIPAMENTOS	

Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm						
977	TIJOLO CERÂMICO 9 X 9 X 19cm	UND	28,0000	0,6000	16,8000	
39756	CIMENTO	KG	6,0000	0,7100	4,2600	
39756	AREIA	M3	0,0300	50,0000	1,5000	
39755	ADITIVO	LIT	0,0141	10,0000	0,1412	
88247	PEDREIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360	
88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680	
OBS:						
					MATERIAIS	22,70
					MÃO DE OBRA	14,00
					LEIS SOCIAIS 60%	8,40
					EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
18.214.095/0001-01

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento							
INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	1520	CIMENTO	KG	300,0000	0,7100	213,0000	
INSUMO	1520	AREIA	M3	0,6000	50,0000	30,0000	
INSUMO	1520	SEIXO	M3	0,5000	120,0000	60,0000	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	7,0300	14,0600	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	4,6400	37,1200	
COMPOSICAO	90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0440	70,0000	3,0800	
OBS:							
						MATERIAIS	303,00
						MÃO DE OBRA	51,18
						LEIS SOCIAIS 60%	30,71
						EQUIPAMENTOS	3,08

Lançamento manual de concreto em fundação							
INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	1525	BALDE 18 LITROS	UND	25,0000	3,0000	75,0000	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	7,0300	7,0300	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	4,6400	13,9200	
COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0680	0,6700	0,0456	
COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1310	0,2600	0,0341	
OBS:							
						MATERIAIS	75,00
						MÃO DE OBRA	20,95
						LEIS SOCIAIS 60%	12,57
						EQUIPAMENTOS	0,08

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,3:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016							
INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	1520	CIMENTO	KG	200,0000	0,4682	93,6471	
INSUMO	1520	AREIA	M3	0,6000	50,0000	30,0000	
INSUMO	1520	SEIXO	M3	0,5000	110,0000	55,0000	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	7,0300	7,0300	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	4,6400	27,8400	
COMPOSICAO	90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0440	70,0000	3,0800	
OBS:							
						MATERIAIS	178,65
						MÃO DE OBRA	34,87
						LEIS SOCIAIS 60%	20,92
						EQUIPAMENTOS	3,08

Limpeza do terreno - roçada densa							
INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	1001	COLETOR DE ENTULHO	H	0,0050	350,0000	1,7500	
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	0,2500	4,6400	1,1600	
OBS:							
						MATERIAIS	1,75
						MÃO DE OBRA	1,16
						LEIS SOCIAIS 60%	0,70
						EQUIPAMENTOS	

RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS							
INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMPOSICAO	88249	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,7000	7,0300	4,9210	
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	0,7000	4,6400	3,2480	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



OBS:					
				MATERIAIS	
				MÃO DE OBRA	8,17
				LEIS SOCIAIS	60% 4,90
				EQUIPAMENTOS	

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA							
INSUMO	22131	JATO DE ALTA PRESSÃO	H	0,0500	15,0000	0,7500	
COMPOSICAO	88264	SERVEANTE	H	0,0800	4,6400	0,3712	

OBS:					
				MATERIAIS	0,75
				MÃO DE OBRA	0,37
				LEIS SOCIAIS	60% 0,22
				EQUIPAMENTOS	

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS							
INSUMO	1222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	LIT	0,2000	12,5000	2,5000	
INSUMO	1231	ROLO LÂ 23CM	UND	0,1000	15,0000	1,5000	
INSUMO	1236	THINNER	LIT	0,1000	10,0000	1,0000	
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,3500	7,0300	2,4605	
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700	4,6400	1,2528	

OBS:					
				MATERIAIS	5,00
				MÃO DE OBRA	3,71
				LEIS SOCIAIS	60% 2,23
				EQUIPAMENTOS	

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOIS							
INSUMO	1222	MASSA EPOXI	KG	1,0000	9,2593	9,2593	
INSUMO	1231	LIXA PAREDE 100	UND	1,0000	1,0000	1,0000	
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,6000	7,0300	4,2180	
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	4,6400	2,0880	

OBS:					
				MATERIAIS	10,26
				MÃO DE OBRA	6,31
				LEIS SOCIAIS	60% 3,78
				EQUIPAMENTOS	

PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOIS							
INSUMO	1222	TINTA EPOXI INCLUINDO CATALIZADOR	LITRO	0,2000	11,1111	2,2222	
INSUMO	1231	ROLO LÂ 23CM	UND	0,1000	15,0000	1,5000	
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	1,0000	7,0300	7,0300	
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	4,6400	3,2480	

OBS:					
				MATERIAIS	3,72
				MÃO DE OBRA	10,28
				LEIS SOCIAIS	60% 6,17
				EQUIPAMENTOS	

IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOIS							
INSUMO	1222	RESINA EPOXI	LITRO	0,5000	11,1111	5,5556	
INSUMO	1231	ROLO LÂ 23CM	UND	0,2000	15,0000	3,0000	
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	1,2000	7,0300	8,4360	
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	4,6400	5,5680	

OBS:					
				MATERIAIS	8,56
				MÃO DE OBRA	14,00
				LEIS SOCIAIS	60% 8,40
				EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conexões						
Sinduscon/AM		TUBO GALVANIZADO 3"	M	1,1000	25	27,50
		CONEXÕES GALVANIZADAS 3"	UNID	1,0000	15	15,00
		BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,2500	7,03	8,79
		SERVENTE	H	1,2500	4,64	5,80
OBS:						
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm						
Sinduscon/AM		Elemento vazado 20 x 20 x 20cm	unid.	25,0000	5	125,00
		CIMENTO	KG	4,0000	0,71	2,84
		AREIA	M3	0,0300	50	1,50
		ADITIVO	LITRO	0,0094	10	0,09
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	7,03	8,44
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	4,64	4,64
OBS:						
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Parede de concreto espessura 5 cm						
INSUMO		FORMA	M2	2,0000	20,81	41,63
INSUMO		AÇO	KG	5,0000	8,02	40,0868
INSUMO		CONCRETO	M3	0,0500	310,4400	15,5220
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3500	7,0300	16,5205
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3500	4,6400	15,5440
OBS:						
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Extintor de CO2 6 kg						
INSUMO		EXTINTOR CO2 6KG	UNID	1,0000	400,0000	400,00
COMPOSICAO	88247	MARCEIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Extintor de água pressão 10 l						
INSUMO		EXTINTOR H2O 10KG	UNID	1,0000	120,0000	120,00
COMPOSICAO	88247	MARCEIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador						
---	--	--	--	--	--	--

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



INSUMO			UNID				
INSUMO		ABRIGO P/ HIDRANTE 90 X 60CM	UNID	1,0000	250,0000	250,00	
INSUMO		REGISTRO C/ ADAPTADOR	UNID	1,2000	120,0000	144,0000	
INSUMO		MANGUEIRA 30M	UNID	1,2000	300,0000	360,0000	
COMPOSIÇÃO	88247	MARCEIRO	H	2,0000	7,0300	14,0600	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVEITE	H	2,0000	4,6400	9,2800	
						MATERIAIS	754,00
						MÃO DE OBRA	23,34
						LEIS SOCIAIS 60%	14,00
						EQUIPAMENTOS	

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO							
INSUMO			UNID				
INSUMO		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W	UNID	1,0000	70,0000	70,00	
COMPOSIÇÃO	88247	ELETRICISTA	H	0,3000	10,3114	3,0934	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVEITE	H	0,3000	4,6400	1,3920	
						MATERIAIS	70,00
						MÃO DE OBRA	4,49
						LEIS SOCIAIS 60%	2,69
						EQUIPAMENTOS	

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015							
INSUMO			M2				
INSUMO		TUBO PVC R ESGOTO 100MM	M2	1,0000	6	6,00	
INSUMO		CONEXÕES 100MM	UNID.	0,0100	50,0000	0,5000	
INSUMO		ACESSÓRIOS E FIXADORES	UNID.	1,0000	2,0000	2,0000	
COMPOSIÇÃO	88248	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,2000	7,0300	8,4360	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVEITE	H	1,2000	4,6400	5,5680	
OBS:						MATERIAIS	8,50
						MÃO DE OBRA	14,00
						LEIS SOCIAIS 60%	8,40
						EQUIPAMENTOS	

REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, FIAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES)							
INSUMO			UNID				
INSUMO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UNID	3,0000	70,0000	210,00	
INSUMO		DISJUNTOR	UNID	6,0000	25,0000	150,00	
INSUMO		CABO FLEXÍVEL 2,5 a 6mm2	M	200,0000	1,2000	240,00	
INSUMO		TOMADAS E INTERRUPTORES	UNID	10,0000	8,0000	80,00	
COMPOSIÇÃO	88247	ELETRICISTA	H	15,0000	10,3114	154,6710	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVEITE	H	15,0000	4,6400	69,6000	
						MATERIAIS	680,00
						MÃO DE OBRA	224,27
						LEIS SOCIAIS 60%	134,56
						EQUIPAMENTOS	

PA 21 (1,20x2,80m painel+painel)							
INSUMO			M2				
INSUMO		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE EM ESTRUTURA DRY WALL - 140/90-400-MS-ST RU/ST RU-LM	M2	3,3600	126,7500	425,88	
COMPOSIÇÃO	88247	MONTADOR	H	3,0000	10,3114	30,9342	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVEITE	H	3,0000	4,6400	13,9200	
						MATERIAIS	425,88
						MÃO DE OBRA	44,85
						LEIS SOCIAIS 60%	26,91
						EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Mandel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



PA 22 (0,90x2,80m painel+painel)						
INSUMO						
		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE EM ESTRUTURA DRY WALL - 140/90-400-MS-ST RU/ST RU-LM	M2	2,5200	126,7500	319,41
COMPOSIÇÃO	88247	MONTADOR	H	3,0000	10,3114	30,9342
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200
					MATERIAIS	319,41
					MÃO DE OBRA	44,85
					LEIS SOCIAIS 60%	26,91
					EQUIPAMENTOS	

PA 25 (0,90x2,80m porta+painel)						
INSUMO						
		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE EM ESTRUTURA DRY WALL - 140/90-400-MS-ST RU/ST RU-LM	M2	2,5200	126,7500	319,41
		ACESSÓRIOS PORTA	UNID.	1,0000	30,0000	30,00
COMPOSIÇÃO	88247	MONTADOR	H	3,0000	10,3114	30,9342
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200
					MATERIAIS	349,41
					MÃO DE OBRA	44,85
					LEIS SOCIAIS 60%	26,91
					EQUIPAMENTOS	

PA 26 (0,90x2,80m painel+basculante)						
INSUMO						
		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE EM ESTRUTURA DRY WALL - 140/90-400-MS-ST RU/ST RU-LM	M2	2,5200	126,7500	319,41
		BASCULANTE	M2	1,1000	126,7500	139,43
COMPOSIÇÃO	88247	MONTADOR	H	5,0000	10,3114	51,5570
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	5,0000	4,6400	23,2000
					MATERIAIS	458,84
					MÃO DE OBRA	74,76
					LEIS SOCIAIS 60%	44,85
					EQUIPAMENTOS	

PA 27 (0,90x2,80m porta+bancleira+vidro)						
INSUMO						
		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE EM ESTRUTURA DRY WALL - 140/90-400-MS-ST RU/ST RU-LM	M2	2,5200	126,7500	319,41
		BASCULANTE/VIDRO	M2	1,0000	126,7500	126,75
COMPOSIÇÃO	88247	MONTADOR	H	5,0000	10,3114	51,5570
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	5,0000	4,6400	23,2000
					MATERIAIS	446,16
					MÃO DE OBRA	74,76
					LEIS SOCIAIS 60%	44,85
					EQUIPAMENTOS	

Ferragem para porta de divisória						
INSUMO						
		FECHADURA P/ DIVISÓRIA	UNID	1,0000	60,0000	60,00
		DOBRADIÇAS, PARAFUSO, ETC.	UNID	1,0000	19,0000	19,00
COMPOSIÇÃO	88247	MONTADOR	H	1,5000	10,3114	15,4671
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,5000	4,6400	6,9600
					MATERIAIS	79,00
					MÃO DE OBRA	22,43
					LEIS SOCIAIS 60%	13,46
					EQUIPAMENTOS	

Janela de madeira cedro J.01 (3,40 x 1,00 m)						
INSUMO						
		JANELA MADEIRA, INCLUINDO ADUELA/ALIZAR	M2	3,4000	196,0784	666,67

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



		DOBRADIÇAS, PARAFUSO, TRINCOS	UNID	1,0000	19,0000	19,00	
COMPOSIÇÃO	88247	MARCENEIRO	H	3,0000	10,3114	30,9342	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200	
						MATERIAIS	685,67
						MÃO DE OBRA	44,85
						LEIS SOCIAIS 60%	26,91
						EQUIPAMENTOS	

Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m)							
INSUMO		JANELA MADEIRA, INCLUINDO ADUELA/ALIZAR	M2	1,2000	196,0784	235,29	
		DOBRADIÇAS, PARAFUSO, TRINCOS	UNID	1,0000	19,0000	19,00	
COMPOSIÇÃO	88247	MARCENEIRO	H	3,0000	10,3114	30,9342	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200	
						MATERIAIS	254,29
						MÃO DE OBRA	44,85
						LEIS SOCIAIS 60%	26,91
						EQUIPAMENTOS	

Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m)							
INSUMO		JANELA MADEIRA, INCLUINDO ADUELA/ALIZAR	M2	5,3040	196,0784	1040,00	
		DOBRADIÇAS, PARAFUSO, TRINCOS	UNID	1,0000	19,0000	19,00	
COMPOSIÇÃO	88247	MARCENEIRO	H	3,0000	10,3114	30,9342	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200	
						MATERIAIS	1059,00
						MÃO DE OBRA	44,85
						LEIS SOCIAIS 60%	26,91
						EQUIPAMENTOS	

Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m)							
INSUMO		JANELA MADEIRA, INCLUINDO ADUELA/ALIZAR	M2	2,3800	196,0784	466,67	
		DOBRADIÇAS, PARAFUSO, TRINCOS	UNID	1,0000	19,0000	19,00	
COMPOSIÇÃO	88247	MARCENEIRO	H	3,0000	10,3114	30,9342	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200	
						MATERIAIS	485,67
						MÃO DE OBRA	44,85
						LEIS SOCIAIS 60%	26,91
						EQUIPAMENTOS	

Porta madeira, inclusive dobradiça P1(0,60x1,60m)x12							
INSUMO		PORTA MADEIRA, INCLUINDO ADUELA/ALIZAR	M2	0,9600	326,7974	313,73	
		DOBRADIÇAS, PARAFUSO, TRINCOS	UNID	1,0000	19,0000	19,00	
COMPOSIÇÃO	88247	MARCENEIRO	H	3,0000	10,3114	30,9342	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200	
						MATERIAIS	332,73
						MÃO DE OBRA	44,85
						LEIS SOCIAIS 60%	26,91
						EQUIPAMENTOS	

Porta madeira, inclusive dobradiça P2(0,90x2,10m)x9							
INSUMO		PORTA MADEIRA, INCLUINDO ADUELA/ALIZAR	M2	1,8900	294,1176	555,88	
		DOBRADIÇAS, PARAFUSO, TRINCOS	UNID	1,0000	19,0000	19,00	
COMPOSIÇÃO	88247	MARCENEIRO	H	3,0000	10,3114	30,9342	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	3,0000	4,6400	13,9200	
						MATERIAIS	574,88
						MÃO DE OBRA	44,85
						LEIS SOCIAIS 60%	26,91
						EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D

AM



		Vidro liso transparente 4 mm					
INSUMO		VIDRO LISO 4MM	M2	1,0000	80,0000	80,00	
		GUARNIÇÕES	UNID	1,0000	20,0000	20,00	
COMPOSIÇÃO	88267	VIDRACEIRO	H	1,0000	10,3114	10,3114	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	
						MATERIAIS	100,00
						MÃO DE OBRA	14,95
						LEIS SOCIAIS	60%
						EQUIPAMENTOS	8,97

		Vidro fantasia tipo lisa ou pontilhado 4 mm colocado					
INSUMO		VIDRO FANTASIA 4MM	M2	1,0000	70,0000	70,00	
		GUARNIÇÕES	UNID	1,0000	20,0000	20,00	
COMPOSIÇÃO	88267	VIDRACEIRO	H	1,0000	10,3114	10,3114	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	
						MATERIAIS	90,00
						MÃO DE OBRA	14,95
						LEIS SOCIAIS	60%
						EQUIPAMENTOS	8,97

		Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm					
INSUMO		ESPELHO 6MM	M2	1,0000	250,0000	250,00	
		MOLDURA EM ALUMINIO C/ FUNDO COMPENSADO	UNID	1,0000	100,0000	100,00	
COMPOSIÇÃO	88267	VIDRACEIRO	H	1,2000	10,3114	12,3737	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680	
						MATERIAIS	350,00
						MÃO DE OBRA	17,94
						LEIS SOCIAIS	60%
						EQUIPAMENTOS	10,77

		Reitrada de telha de fibra cimento 6 mm					
INSUMO							
COMPOSIÇÃO	88267	CARPINTEIRO	H	0,2000	10,3114	2,0623	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	0,2000	4,6400	0,9280	
						MATERIAIS	0,00
						MÃO DE OBRA	2,99
						LEIS SOCIAIS	60%
						EQUIPAMENTOS	1,79

		Telha fibra cimento 6 mm					
INSUMO		TELHA FIBROCIMENTO 6MM	M2	1,0000	13,1148	13,11	
		PREGO TELHEIRO	KG	0,2000	11,0000	2,20	
COMPOSIÇÃO	88247	CARPINTEIRO	H	1,0000	10,3114	10,3114	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	
						MATERIAIS	15,31
						MÃO DE OBRA	14,95
						LEIS SOCIAIS	60%
						EQUIPAMENTOS	8,97

		Cumeeira fibra cimento 6 mm					
INSUMO		CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM	M	1,0000	20,0000	20,00	
INSUMO		PREGO TELHEIRO	KG	0,2000	11,0000	2,20	
COMPOSIÇÃO	88247	CARPINTEIRO	H	1,0000	10,3114	10,3114	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	
						MATERIAIS	22,20
						MÃO DE OBRA	14,95
						LEIS SOCIAIS	60%
						EQUIPAMENTOS	8,97

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



Rufo fibra cimento 6 mm					
INSUMO	RUFO FIBROCIMENTO 6MM	M	1,0000	15,0000	15,00
INSUMO	PREGO TELHEIRO	KG	0,2000	11,0000	2,20
COMPOSIÇÃO	88247 CARPINTEIRO	H	1,0000	10,3114	10,3114
COMPOSIÇÃO	88264 SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400
				MATERIAIS	17,20
				MÃO DE OBRA	14,95
				LEIS SOCIAIS	60%
				EQUIPAMENTOS	8,97

Corrimão de escada em tubo de aço inox 2"					
INSUMO	TUBO AÇO INOX 2"	KG	1,0000	200	200,00
COMPOSIÇÃO	88247 SERRALHEIRO	H	0,7000	7,0300	4,9210
COMPOSIÇÃO	88264 SERVENTE	H	0,7000	4,6400	3,2480
				MATERIAIS	200,00
				MÃO DE OBRA	8,17
				LEIS SOCIAIS	60%
				EQUIPAMENTOS	4,90

Guarda corpo F 1 (36 un)					
INSUMO	TUBO FERRO 2"	KG	1,0000	5	5,00
COMPOSIÇÃO	88247 SERRALHEIRO	H	0,1200	7,0300	0,8436
COMPOSIÇÃO	88264 SERVENTE	H	0,1200	4,6400	0,5568
				MATERIAIS	5,00
				MÃO DE OBRA	1,40
				LEIS SOCIAIS	60%
				EQUIPAMENTOS	0,84

Cantoneira 1"x1"x1/8" para meio fio (12,20 m)					
INSUMO	CANTONEIRA 1" X 1" X 1/8"	KG	1,0000	5	5,00
COMPOSIÇÃO	88247 SERRALHEIRO	H	0,1200	7,0300	0,8436
COMPOSIÇÃO	88264 SERVENTE	H	0,1200	4,6400	0,5568
				MATERIAIS	5,00
				MÃO DE OBRA	1,40
				LEIS SOCIAIS	60%
				EQUIPAMENTOS	0,84

Tubo PVC esgoto 40mm					
INSUMO	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688	M	1,0500	6,0000	6,30
INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID.	0,1000	1,0000	0,1000
COMPOSIÇÃO	88247 SERRALHEIRO	H	0,3000	7,0300	2,1090
COMPOSIÇÃO	88264 SERVENTE	H	0,3000	4,6400	1,3920
				MATERIAIS	6,40
				MÃO DE OBRA	3,50
				LEIS SOCIAIS	60%
				EQUIPAMENTOS	2,10

Tubo PVC esgoto 50mm					
----------------------	--	--	--	--	--

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



INSUMO		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688	M	1,0500	8,0000	8,40
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID.	0,1270	1,0000	0,1270
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	UNID.	0,0163	20,0000	0,3260
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	UNID.	0,0108	17,0000	0,1836
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,3800	7,0300	2,6714
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,3800	4,6400	1,7632
OBS:						
					MATERIAIS	9,04
					MÃO DE OBRA	4,43
					LEIS SOCIAIS 60%	2,66
					EQUIPAMENTOS	

Tubo PVC esgoto 100mm						
INSUMO		TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688	M	1,0500	10,0000	10,50
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID.	0,2700	1,0000	0,2700
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	UNID.	0,0593	20,0000	1,1860
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	UNID.	0,0363	17,0000	0,6171
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,74	7,0300	5,2022
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,74	4,6400	3,4336
OBS:						
					MATERIAIS	12,57
					MÃO DE OBRA	8,64
					LEIS SOCIAIS 60%	5,18
					EQUIPAMENTOS	

Joelho 90° PVC esgoto 40mm						
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	m	1,0000	3,0000	3,00
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0210	1,0000	0,0210
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	unid.	0,0150	20,0000	0,3000
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0099	17,0000	0,1683
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,10	7,0300	0,7030
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,10	4,6400	0,4640
OBS:						
					MATERIAIS	3,49
					MÃO DE OBRA	1,17
					LEIS SOCIAIS 60%	0,70
					EQUIPAMENTOS	

Joelho 90° PVC esgoto 100mm						
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	m	1,0000	5,0000	5,00
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	unid.	0,0300	20,0000	0,6000
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0210	17,0000	0,3570
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,25	7,0300	1,7575
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,25	4,6400	1,1600
OBS:						
					MATERIAIS	6,00
					MÃO DE OBRA	2,92
					LEIS SOCIAIS 60%	1,75
					EQUIPAMENTOS	

Joelho 45° PVC esgoto 40mm						
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	m	1,0000	3,5000	3,50
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0210	1,0000	0,0210

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM² UN 0,0183	unid.	0,0150	20,0000	0,3000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0099	17,0000	0,1683	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,10	7,0300	0,7030	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,10	4,6400	0,4640	
OBS:							
						MATERIAIS	3,99
						MÃO DE OBRA	1,17
						LEIS SOCIAIS 60%	0,70
						EQUIPAMENTOS	

Joelho 45° PVC esgoto 50mm							
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	m	1,0000	5,0000	5,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0210	1,0000	0,0210	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM² UN 0,0183	unid.	0,0180	20,0000	0,3600	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0110	17,0000	0,1870	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,13	7,0300	0,9139	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,13	4,6400	0,6032	
OBS:							
						MATERIAIS	5,57
						MÃO DE OBRA	1,52
						LEIS SOCIAIS 60%	0,91
						EQUIPAMENTOS	

Joelho 45° PVC esgoto 100mm							
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	m	1,0000	8,5000	8,50	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM² UN 0,0183	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0210	17,0000	0,3570	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,25	7,0300	1,7575	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,25	4,6400	1,1600	
OBS:							
						MATERIAIS	9,50
						MÃO DE OBRA	2,92
						LEIS SOCIAIS 60%	1,75
						EQUIPAMENTOS	

Te PVC esgoto 100mm							
INSUMO		TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	m	1,0000	12,0000	12,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0330	1,0000	0,0330	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM² UN 0,0183	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0270	17,0000	0,4590	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,33	7,0300	2,3199	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,33	4,6400	1,5312	
OBS:							
						MATERIAIS	13,09
						MÃO DE OBRA	3,85
						LEIS SOCIAIS 60%	2,31
						EQUIPAMENTOS	

Junção PVC esgoto 50mm							
INSUMO		JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM	m	1,0000	7,5000	7,50	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0200	1,0000	0,0200	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM² UN 0,0183	unid.	0,0180	20,0000	0,3600	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0130	17,0000	0,2210	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,17	7,0300	1,1951	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS **AM**

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,17	4,6400	0,7888	
OBS:							
						MATERIAIS	8,10
						MÃO DE OBRA	1,98
						LEIS SOCIAIS	60% 1,19
						EQUIPAMENTOS	

Junção PVC esgoto 100mm							
INSUMO		JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	m	1,0000	15,0000	15,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0330	1,0000	0,0330	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0270	17,0000	0,4590	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,33	7,0300	2,3199	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,33	4,6400	1,5312	
OBS:							
						MATERIAIS	16,09
						MÃO DE OBRA	3,85
						LEIS SOCIAIS	60% 2,31
						EQUIPAMENTOS	

Caixa sifonada PVC 150x150x50mm							
INSUMO		Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm	unid.	1,00	R\$ 25,00	25,00	
INSUMO		Adesivo plastico	litro	0,05	R\$ 18,00	0,9000	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,70	7,0300	4,9210	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,70	4,6400	3,2480	
OBS:							
						MATERIAIS	25,90
						MÃO DE OBRA	8,17
						LEIS SOCIAIS	60% 4,90
						EQUIPAMENTOS	

Tubo PVC rígido soldável 32mm							
INSUMO		TUBO SOLDÁVEL HIDRÁULICO DN 32MM	m	1,0000	3,0000	3,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0230	1,0000	0,0230	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0170	17,0000	0,2890	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,15	7,0300	1,0545	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,15	4,6400	0,6960	
OBS:							
						MATERIAIS	3,31
						MÃO DE OBRA	1,75
						LEIS SOCIAIS	60% 1,05
						EQUIPAMENTOS	

Joelho 90° PVC soldável 60 mm							
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 90G HIDRÁULICA DN 60MM	m	1,0000	8,5000	8,50	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0210	17,0000	0,3570	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,25	7,0300	1,7575	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,25	4,6400	1,1600	
OBS:							
						MATERIAIS	9,14
						MÃO DE OBRA	2,92
						LEIS SOCIAIS	60% 1,75
						EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



Tee PVC soldável 25mm							
INSUMO		TE SOLD HIDRA DN 25 X 25MM	unid.	1,0000	2,0000	2,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0130	1,0000	0,0130	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0163	unid.	0,0100	20,0000	0,2000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0170	17,0000	0,2890	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,20	7,0300	1,4060	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,20	4,6400	0,9280	
OBS:							
						MATERIAIS	2,50
						MÃO DE OBRA	2,33
						LEIS SOCIAIS	60% 1,40
						EQUIPAMENTOS	

Tee PVC soldável 32mm						
INSUMO		TE SOLD HIDRA DN 32 X 32MM	unid.	1,0000	4,0000	4,00
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0230	1,0000	0,0230
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0163	unid.	0,0200	20,0000	0,4000
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0270	17,0000	0,4590
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,25	7,0300	1,7575
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,25	4,6400	1,1600
OBS:						
					MATERIAIS	4,88
					MÃO DE OBRA	2,92
					LEIS SOCIAIS	60%
					EQUIPAMENTOS	1,75

		Tee PVC soldável 60mm					
INSUMO		TE SOLD HIDRA DN 60 X 60MM	unid.	1,0000	10,0000	10,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0230	1,0000	0,0230	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0163	unid.	0,0200	20,0000	0,4000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0270	17,0000	0,4590	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,30	7,0300	2,1090	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,30	4,6400	1,3920	
OBS:							
					MATERIAIS	10,88	
					MÃO DE OBRA	3,50	
					LEIS SOCIAIS	60%	2,10
					EQUIPAMENTOS		

		Joelho 90° PVC soldável 32 mm				
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 90G HIDRÁULICA DN 32MM	unid.	1,0000	2,0000	2,00
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	unid.	0,0100	20,0000	0,2000
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0100	17,0000	0,1700
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,14	7,0300	0,9842
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,14	4,6400	0,6496
OBS:						
</						

Joelho 90° PVC soldável 60 mm						
INSUMO		JOELHO PVC SOLD 90G HIDRÁULICA DN 60MM	unid.	1,0000	10,0000	10,00
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0230	1,0000	0,0230
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0163	unid.	0,0200	20,0000	0,4000
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0270	17,0000	0,4590
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,30	7,0300	2,1090
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,30	4,6400	1,3920

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D





INSUMO		JOELHO PVC SOLD 90G HIDRÁULICA DN 60MM	unid.	1,0000	10,0000	10,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0183	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0000	17,0000	0,0000	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,25	7,0300	1,7575	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,25	4,6400	1,1600	
OBS:							
						MATERIAIS	10,64
						MÃO DE OBRA	2,92
						LEIS SOCIAIS	60% 1,75
						EQUIPAMENTOS	

Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2"							
INSUMO		Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2"	unid.	1,0000	7,0000	7,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0183	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0000	17,0000	0,0000	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,13	7,0300	0,9139	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,13	4,6400	0,6032	
OBS:							
						MATERIAIS	7,64
						MÃO DE OBRA	1,52
						LEIS SOCIAIS	60% 0,91
						EQUIPAMENTOS	

Luva PVC rígido soldável 25mm							
INSUMO		Luva PVC rígido soldável 25mm	unid.	1,0000	2,0000	2,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0183	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0000	17,0000	0,0000	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,13	7,0300	0,9139	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,13	4,6400	0,6032	
OBS:							
						MATERIAIS	2,64
						MÃO DE OBRA	1,52
						LEIS SOCIAIS	60% 0,91
						EQUIPAMENTOS	

Luva PVC rígido soldável 32mm							
INSUMO		Luva PVC rígido soldável 32mm	unid.	1,0000	3,0000	3,00	
INSUMO		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,0400	1,0000	0,0400	
INSUMO		SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM ³ UN 0,0183	unid.	0,0300	20,0000	0,6000	
INSUMO		ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0000	17,0000	0,0000	
COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	0,13	7,0300	0,9139	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	0,13	4,6400	0,6032	
OBS:							
						MATERIAIS	3,64
						MÃO DE OBRA	1,52
						LEIS SOCIAIS	60% 0,91
						EQUIPAMENTOS	

Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões							
INSUMO		Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões	m	1,0000	74,5000	74,50	
INSUMO		Conexões galvanizada 4"	unid.	0,1000	113,0000	11,3000	
INSUMO		Zarcófer	litro	0,1000	16,6667	1,6667	
INSUMO		Tinta esmalte sintético vermelho	litro	0,1000	13,8889	1,3889	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Isaac Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



COMPOSIÇÃO	88247	Bombeiro	H	3,00	7,0300	21,0900	
COMPOSIÇÃO	88264	Servente	H	3,00	4,6400	13,9200	
OBS:							
						MATERIAIS	87,47
						MÃO DE OBRA	35,01
						LEIS SOCIAS 60%	21,01
						EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D

AM



UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	PASSAGENS COBERTAS
PREFEITURA DO CAMPUS	
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)	

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.712,93
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	56,16	5,58	313,37	
1.2	79482	Aterro com adensamento	m3	19,01	73,62	1.399,55	
2		FUNDAÇÕES					8.944,30
2.1	93358	Escavação manual em solo	m3	1,47	50,91	74,83	
2.2	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	0,74	33,41	24,72	
2.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	15,21	20,81	316,58	
2.4	92468	Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada	m2	0,96	56,76	54,49	
2.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	24,00	8,05	193,14	
2.6	92919	Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação	kg	60,00	8,05	482,84	
2.7	94971	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,18	387,97	2.009,67	
2.8	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	5,18	108,60	562,55	
2.9		Meio fio					
2.9.1	93358	Escavação manual em solo	m3	7,30	50,91	371,63	
2.9.2	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	4,56	33,41	152,34	
2.9.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	36,48	20,81	759,28	
2.9.4	92468	Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada	m2	21,60	56,76	1.226,00	
2.9.5	94971	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,47	387,97	2.122,18	
2.9.6	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	5,47	108,60	594,04	
3		ESTRUTURA METÁLICA					26.963,37
3.1	73970/001	Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un)	kg	324,00	10,67	3.456,43	
3.2	73970/001	Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un)	kg	904,50	10,67	9.649,21	
3.3	73970/001	Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un)	kg	1.206,00	10,67	12.865,61	
3.4	73970/001	Alinhador e contravento em ferro redondo 1/4"	kg	9,00	10,67	96,01	
3.5	73970/001	Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das calhas	kg	84,00	10,67	896,11	
4		COBERTURA					5.299,11
4.1	74088/001	Telha fibro cimento 6 mm	m2	94,50	39,24	3.707,90	
4.2	74045/001	Cumeeira fibro cimento 6 mm	m	34,50	46,12	1.591,22	
5		PINTURAS					8.346,05
5.1	73656	Jateamento em estrutura metálica	m2	180,00	16,85	3.033,29	
5.2	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica	m2	180,00	9,93	1.788,20	
5.3	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	180,00	19,58	3.524,57	
6		PAVIMENTAÇÕES					27.786,00
6.2	83534	Lastro de concreto inclusive impermeabilizante	m2	45,60	516,29	23.542,82	
6.2	87622	Contrapiso traço 1:4	m2	45,60	20,87	951,48	
6.3	FUA 73629	Ladrilho hidráulico 20x20 cm	m2	45,60	72,19	3.291,70	
TOTAL							79.051,77

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Tesoura em perfil laminado "I" 8", 22,50kg/m (6 un)							
INSUMO	Perfil laminado I W25x25,3 kg/m	kg	1,0000	6,00	6,00		
INSUMO	Parafuso ou eletrodo OK46	kg	0,0500	11,00	0,55		
COMPOSIÇÃO	SERRALHEIRO	H	0,2500	7,03	1,76		
COMPOSIÇÃO	SERVENTE	H	0,2500	4,64	1,16		

OBS:

MATERIAIS	6,00
MÃO DE OBRA	2,92
LEIS SOCIAIS 60%	1,75
EQUIPAMENTOS	

Pilar em perfil laminado "I" 8", 22,50kg/m (6 un)							
INSUMO	Perfil laminado I W25x25,3 kg/m	kg	1,0000	6,00	6,00		
INSUMO	Parafuso ou eletrodo OK46	kg	0,0500	11,00	0,55		
COMPOSIÇÃO	SERRALHEIRO	H	0,2500	7,03	1,76		
COMPOSIÇÃO	SERVENTE	H	0,2500	4,64	1,16		

OBS:

MATERIAIS	6,00
MÃO DE OBRA	2,92
LEIS SOCIAIS 60%	1,75
EQUIPAMENTOS	

Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un)							
INSUMO	Perfil laminado I W25x25,3 kg/m	kg	1,0000	6,00	6,00		
INSUMO	Parafuso ou eletrodo OK46	kg	0,0500	11,00	0,55		
COMPOSIÇÃO	SERRALHEIRO	H	0,2500	7,03	1,76		
COMPOSIÇÃO	SERVENTE	H	0,2500	4,64	1,16		

OBS:

MATERIAIS	6,00
MÃO DE OBRA	2,92
LEIS SOCIAIS 60%	1,75
EQUIPAMENTOS	

Alinhador e contravento em ferro redondo 1/4"							
INSUMO	Perfil laminado I W25x25,3 kg/m	kg	1,0000	6,00	6,00		
INSUMO	Parafuso ou eletrodo OK46	kg	0,0500	11,00	0,55		
COMPOSIÇÃO	SERRALHEIRO	H	0,2500	7,03	1,76		
COMPOSIÇÃO	SERVENTE	H	0,2500	4,64	1,16		

OBS:

MATERIAIS	6,00
MÃO DE OBRA	2,92
LEIS SOCIAIS 60%	1,75
EQUIPAMENTOS	

Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das calhas							
INSUMO	Perfil laminado I W25x25,3 kg/m	kg	1,0000	6,00	6,00		

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata
 Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



INSUMO		Parafuso ou eletrodo OK46	kg	0,0500	11,00	0,55	
COMPOSIÇÃO		SERRALHEIRO	H	0,2500	7,03	1,76	
COMPOSIÇÃO		SERVENTE	H	0,2500	4,64	1,16	
OBS:							
						MATERIAIS	6,00
						MÃO DE OBRA	2,92
						LEIS SOCIAS 60%	1,75
						EQUIPAMENTOS	

Lastro de concreto inclusive impermeabilizante							
INSUMO	1520	CIMENTO	KG	300,0000	0,7100	213,0000	
INSUMO	1521	AREIA	M3	0,6000	50,0000	30,0000	
INSUMO	1522	SEIXO	M3	0,5000	120,0000	60,0000	
INSUMO	1530	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	LITRO	18,0000	6,6667	120,0000	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	7,0300	21,0900	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	4,6400	37,1200	
COMPOSICAO	90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0022	70,0000	0,1540	
OBS:							
						MATERIAIS	423,00
						MÃO DE OBRA	58,21
						LEIS SOCIAS 60%	34,93
						EQUIPAMENTOS	0,15

Contrapiso traço 1:4							
INSUMO	39756	CIMENTO	KG	6,0000	0,5647	3,3882	
INSUMO	39756	AREIA	M3	0,0300	40,0000	1,2000	
INSUMO	39755	ADITIVO	LIT	0,0141	9,0000	0,1271	
INSUMO	88247	PEDREIRO	H	0,7000	7,0300	4,9210	
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	0,7000	4,6400	3,2480	
COMPOSICAO	90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0440	70,0000	3,0800	
OBS:							
						MATERIAIS	4,72
						MÃO DE OBRA	8,17
						LEIS SOCIAS 60%	4,90
						EQUIPAMENTOS	3,08

Ladrilho hidráulico 20x20 cm							
INSUMO	39777	LADRILHO HIDRÁULICO	UNID	1,0000	44,7500	44,7500	
INSUMO	39778	ARGAMASSA CIMENTO COLA	KG	5,0000	0,7500	3,7500	
INSUMO	39779	REJUNTE CINZA	KG	0,3200	4,0000	1,2800	
COMPOSICAO	88247	PEDREIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360	
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680	
OBS:							
						MATERIAIS	49,78
						MÃO DE OBRA	14,00
						LEIS SOCIAS 60%	8,40
						EQUIPAMENTOS	0,00

Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada							
	977	MADERITE PLASTIFICADO 15MM	M2	1,0000	30,3030	30,3030	
	2392	RIPÃO 3" x 1" x 3,00m	M	1,2000	2,5000	3,0000	
	34653	PREGO 2 1/2" x 10	KG	0,1500	7,0000	1,0500	
	88247	CARPINTEIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360	
	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680	
OBS:							

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



MATERIAIS	34,35
MÃO DE OBRA	14,00
LEIS SOCIAIS	60% 8,40
EQUIPAMENTOS	

Forma de tábua para fundação							
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
977		TÁBUA DE AZIMBRE 8" x 1" c/ 3,00m	M	1,0000	3,3333	3,3333	
2392		RIPÃO 3" x 1" x 3,00m	M	1,2000	2,5000	3,0000	
34653		PREGO 2 1/2" x 10	KG	0,1500	7,0000	1,0500	
88247		CARPINTEIRO	H	0,6000	7,0300	4,2180	
88264		SERVENTE	H	0,9000	4,6400	4,1760	

OBS:

MATERIAIS	7,38
MÃO DE OBRA	8,39
LEIS SOCIAIS	60% 5,04
EQUIPAMENTOS	

Armação aço CA-50 Ø 6,3mm para fundação							
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
977		AÇO CA-50 # 6,3 mm	KG	1,1000	5,0000	5,5000	
39756		ARAME RECOZIDO n° 18	KG	0,0200	6,0000	0,1200	
88247		ARMADOR	H	0,1300	7,0300	0,9139	
88264		SERVENTE	H	0,1300	4,6400	0,6032	

OBS:

MATERIAIS	5,62
MÃO DE OBRA	1,52
LEIS SOCIAIS	60% 0,91
EQUIPAMENTOS	

Armação aço CA-50 Ø 10,0mm para fundação							
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
977		AÇO CA-50 # 10,0 mm	KG	1,1000	5,0000	5,5000	
39756		ARAME RECOZIDO n° 18	KG	0,0200	6,0000	0,1200	
88247		ARMADOR	H	0,1300	7,0300	0,9139	
88264		SERVENTE	H	0,1300	4,6400	0,6032	

OBS:

MATERIAIS	5,62
MÃO DE OBRA	1,52
LEIS SOCIAIS	60% 0,91
EQUIPAMENTOS	

Escavação manual em solo							
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
INSUMO	1001	COLETOR DE ENTULHO	H	0,0500	350,0000	17,5000	
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	4,5000	4,6400	20,8800	

OBS:

MATERIAIS	17,50
MÃO DE OBRA	20,88
LEIS SOCIAIS	60% 12,53
EQUIPAMENTOS	

Reaterro com compactação manual							
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-011
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



COMPOSICAO	88264	SERVENTE		4,5000	4,6400	20,8800	
OBS:							
						MATERIAIS	0,00
						MÃO DE OBRA	20,88
						LEIS SOCIAIS	60% 12,53
						EQUIPAMENTOS	

Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento							
INSUMO	1520	CIMENTO	KG	300,0000	0,7100	213,0000	
INSUMO	1520	AREIA	M3	0,6000	50,0000	30,0000	
INSUMO	1520	SEIXO	M3	0,5000	120,0000	60,0000	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	7,0300	14,0600	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	4,6400	37,1200	
COMPOSICAO	90586	BETONEIRA 400 LITROS	CHP	0,0440	70,0000	3,0800	
OBS:							
						MATERIAIS	303,00
						MÃO DE OBRA	51,18
						LEIS SOCIAIS	60% 30,71
						EQUIPAMENTOS	3,08

Lançamento manual de concreto em fundação							
INSUMO	1525	BALDE 18 LITROS	UND	25,0000	3,0000	75,0000	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	7,0300	7,0300	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	4,6400	13,9200	
COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0680	0,6700	0,0456	
COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1310	0,2600	0,0341	
OBS:							
						MATERIAIS	75,00
						MÃO DE OBRA	20,95
						LEIS SOCIAIS	60% 12,57
						EQUIPAMENTOS	0,08

Jateamento em estrutura metálica							
INSUMO	1222	COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO	H	0,3000	20,8333	6,2500	
INSUMO	1231	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	5,0000	1,0000	5,0000	
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,3000	7,0300	2,1090	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	4,6400	1,3920	
OBS:							
						MATERIAIS	11,25
						MÃO DE OBRA	3,50
						LEIS SOCIAIS	60% 2,10
						EQUIPAMENTOS	

Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica							
INSUMO	1222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTO BRILHO	LIT	0,3400	20,8333	7,0833	
INSUMO	1231	ROLO LÂ 23CM	UND	0,2000	15,0000	3,0000	
INSUMO	1236	THINNER	LIT	0,2000	12,0000	2,4000	
COMPOSICAO	88271	PINTOR	H	0,4000	7,0300	2,8120	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	4,6400	1,6240	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
 MANAUS



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



OBS:

MATERIAIS	12,48
MÃO DE OBRA	4,44
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	2,66

Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica							
INSUMO	1222	TINTA ANTICORROSÍVEL	LIT	0,2000	15,2778	3,0556	
INSUMO	1231	ROLO LÂ 23CM	UND	0,1000	15,0000	1,5000	
COMPOSIÇÃO	88271	PINTOR	H	0,3000	7,0300	2,1090	
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700	4,6400	1,2528	

OBS:

MATERIAIS	4,56
MÃO DE OBRA	3,36
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	2,02

Telha fibro cimento 6 mm							
INSUMO		TELHA FIBROCIMENTO 6MM	M2	1,0000	13,1148	13,11	
INSUMO		PREGO TELHEIRO	KG	0,2000	11,0000	2,20	
COMPOSIÇÃO	88247	CARPINTEIRO	H	1,0000	10,3114	10,3114	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	

MATERIAIS	15,31
MÃO DE OBRA	14,95
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	8,97

Cumeeira fibro cimento 6 mm							
INSUMO		CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM	M	1,0000	20,0000	20,00	
INSUMO		PREGO TELHEIRO	KG	0,2000	11,0000	2,20	
COMPOSIÇÃO	88247	CARPINTEIRO	H	1,0000	10,3114	10,3114	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	

MATERIAIS	22,20
MÃO DE OBRA	14,95
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	8,97

Aterro com adensamento							
INSUMO		AREIA	M3	1,0000	50,0000	50,00	
INSUMO		VIDRADOR DE IMERSÃO	H	0,3300	15,0000	4,95	
COMPOSIÇÃO	88247	PEDREIRO	H	1,0000	7,0300	7,0300	
COMPOSIÇÃO	88264	SERVENTE	H	1,0000	4,6400	4,6400	

MATERIAIS	50,00
MÃO DE OBRA	11,67
LEIS SOCIAIS	60%
EQUIPAMENTOS	7,00

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)

INSTALAÇÕES EXTERNAS

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO	PREÇO POR ITEM
1		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					28.761,73
1.1	90696	Tubo PVC esgoto 200 mm	m	43,20	60,08	2.595,40	
1.2	90698	Tubo PVC esgoto 300 mm	m	86,40	111,26	9.612,98	
1.3	FUA 75198/001	Sumidouro em concreto aparente	un	14,00	669,70	9.375,80	
1.4	83449	Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto	un	2,00	310,57	621,13	
1.5	93358	Escavação manual em solo	m3	77,76	50,91	3.958,61	
1.6	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	77,76	33,41	2.597,81	
2		INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO					6.917,41
2.1	FUA 21121/007	Cabo óptico CFOA-SM-DDR-G-12. externo. 12 fibras	m	186,00	13,09	2.434,74	
2.2	73689	Cabo telefônico CTP-APL40 - 20 pares	m	100,00	14,41	1.441,00	
2.3	93011	Eletroduto rígido roscável PVC 3"	m	46,00	30,34	1.395,64	
2.4	93024	Curva 90° eletroduto PVC roscável 3"	un	1,00	44,91	44,91	
2.5	93016	Luva eletroduto PVC roscável 3"	un	17,00	29,58	502,86	
2.6	83449	Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto	un	1,00	400,12	400,12	
2.7	93358	Escavação manual em solo	m3	8,28	50,91	421,52	
2.8	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	8,28	33,41	276,62	
3		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					74.673,02
3.1	74130/007	Disjuntor tripolar 250 a 600 A	un	2,00	958,56	1.917,12	
3.2	92992	Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuição	m	218,00	49,23	10.732,14	
3.3	92998	Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição	m	504,00	95,37	48.066,48	
3.4	93012	Eletroduto rígido roscável PVC 4"	m	148,00	45,16	6.683,68	
3.5	93026	Curva eletroduto PVC roscável 4"	un	2,00	71,87	143,74	
3.6	93017	Luva Eletroduto PVC roscável 4"	un	52,00	43,79	2.277,08	
3.7	72265	Terminal para cabo 95 mm2	un	4,00	26,80	107,20	
3.8	72268	Terminal para cabo 185 mm2	un	12,00	36,75	441,00	
3.9	83449	Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto	un	4,00	400,12	1.600,48	
3.10	68069	Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector	un	8,00	57,24	457,92	
3.11	93358	Escavação manual em solo	m3	26,64	50,91	1.356,19	
3.12	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	26,64	33,41	889,99	
4		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO					11.285,91
4.1	94655	Tubo PVC soldável 110mm	m	107,40	63,60	6.830,72	
4.1	74701	Te PVC soldável 110mm	un	2,00	92,14	184,28	
4.3	94671	Luva PVC soldável 110mm	un	10,00	53,07	530,73	
4.4	94687	Curva 90° PVC soldável 110mm	un	5,00	69,26	346,30	
4.5	94668	Adaptador PVC soldável 85mm x 3"	un	2,00	31,19	62,39	
4.6	94670	Adaptador PVC soldável 110mm x 4"	un	2,00	41,82	83,63	
4.7	93358	Escavação manual em solo	m3	38,52	50,91	1.960,98	
4.8	73964/006	Reaterro com compactação manual	m3	38,52	33,41	1.286,88	
						TOTAL	121.638,07

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Sumidouro em concreto aparente						
	977	TIJOLO CERÂMICO 9 X 9 X 19cm	UND	500,0000	0,5500	275,0000
	39756	CIMENTO	KG	212,5000	0,7100	150,8750
	39756	AREIA	M3	0,2500	50,0000	12,5000
	39755	ADITIVO	LIT	0,5000	10,0000	5,0000
	977	AÇO CA-50 # 8,0 mm	KG	73,1500	4,0000	292,6000
	88247	PEDREIRO	H	20,0000	7,0300	140,6000
	88264	SERVENTE	H	20,0000	4,6400	92,8000
OBS:						
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto						
	977	TIJOLO CERÂMICO 9 X 9 X 19cm	UND	72,0000	0,5500	39,6000
	39756	CIMENTO	KG	30,6000	0,7100	21,7260
	39756	AREIA	M3	0,0360	50,0000	1,8000
	39755	ADITIVO	LIT	0,0720	10,0000	0,7200
	977	AÇO CA-50 # 8,0 mm	KG	15,0000	4,0000	60,0000
	88247	PEDREIRO	H	10,0000	7,0300	70,3000
	88264	SERVENTE	H	10,0000	4,6400	46,4000
OBS:						
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Escavação manual em solo						
INSUMO	1001	COLETOR DE ENTULHO	H	0,0500	350,0000	17,5000
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	4,5000	4,6400	20,8800
OBS:						
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Reaterro com compactação manual						
COMPOSICAO	88264	SERVENTE	H	4,5000	4,6400	20,8800
OBS:						
						MATERIAIS
						MÃO DE OBRA
						LEIS SOCIAIS 60%
						EQUIPAMENTOS

Tubo PVC esgoto 200 mm						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D

AM



	977	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 200MM - NBR 5688	m	1,0500	38,3333	40,2500
	39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,3500	1,0000	0,3500
	39756	SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	unid.	0,0770	20,0000	1,5400
	39755	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0630	18,0000	1,1340
	88247	BOMBEIRO	H	0,9000	7,0300	6,3270
	88264	SERVENTE	H	0,9000	4,6400	4,1760
OBS:						
					MATERIAIS	43,27
					MÃO DE OBRA	10,50
					LEIS SOCIAIS 60%	6,30
					EQUIPAMENTOS	

Tubo PVC esgoto 300 mm						
	977	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 300MM - NBR 5688	m	1,0500	81,1667	85,2250
	39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,4500	1,0000	0,4500
	39756	SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 CM³ UN 0,0163	unid.	0,0870	20,0000	1,7400
	39755	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850 G	unid.	0,0800	18,0000	1,4400
	88247	BOMBEIRO	H	1,2000	7,0300	8,4360
	88264	SERVENTE	H	1,2000	4,6400	5,5680
OBS:						
					MATERIAIS	88,86
					MÃO DE OBRA	14,00
					LEIS SOCIAIS 60%	8,40
					EQUIPAMENTOS	

Tubo PVC soldável 110mm						
	39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,4500	1,0000	0,4500
	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000CM³	UN	0,005	20,0000	0,1000
	122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,020	18,0000	0,3600
	9870	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 110MM	UN	1,000	27,2925	27,2925
	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,897	4,6400	8,8021
	2698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,895	7,0300	13,3219
OBS:						
					MATERIAIS	28,20
					MÃO DE OBRA	22,12
					LEIS SOCIAIS 60%	13,27
					EQUIPAMENTOS	

Tubo PVC soldável 110mm						
	39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,4500	1,0000	0,4500
	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000CM³	UN	0,053	20,0000	1,0600
	122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,020	18,0000	0,3600
	7146	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM	UN	1,000	80,0000	80,0000
	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,650	4,6400	2,5520
	2698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,550	7,0300	3,8665
OBS:						
					MATERIAIS	81,87
					MÃO DE OBRA	6,42
					LEIS SOCIAIS 60%	3,85
					EQUIPAMENTOS	

Luva PVC soldável 110mm						
	39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,4500	1,0000	0,4500
	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 1000CM³	UN	0,053	20,0000	1,0600
	122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,020	18,0000	0,3600
	7146	LUVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM	UN	1,000	40,0000	40,0000
	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,600	4,6400	2,7840

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,600	7,0300	4,2180	
OBS:						
						MATERIAIS
						41,87
						MÃO DE OBRA
						7,00
						LEIS SOCIAIS 60%
						4,20
						EQUIPAMENTOS

Curva 90° PVC soldável 110mm						
39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,4500	1,0000	0,4500	
20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,053	20,0000	1,0600	
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,020	18,0000	0,3600	
7146	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM	UN	1,000	56,0000	56,0000	
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,610	4,6400	2,8304	
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,610	7,0300	4,2883	
OBS:						
						MATERIAIS
						57,87
						MÃO DE OBRA
						7,12
						LEIS SOCIAIS 60%
						4,27
						EQUIPAMENTOS

Adaptador PVC soldável 85mm x 3"						
39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,4500	1,0000	0,4500	
20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,053	20,0000	1,0600	
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,020	18,0000	0,3600	
7146	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 85MM x 3"	UN	1,000	17,0000	17,0000	
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,660	4,6400	3,0624	
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,660	7,0300	4,6398	
OBS:						
						MATERIAIS
						18,87
						MÃO DE OBRA
						7,70
						LEIS SOCIAIS 60%
						4,62
						EQUIPAMENTOS

Adaptador PVC soldável 110mm x 4"						
39756	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	unid.	0,5000	1,0000	0,5000	
20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,070	20,0000	1,4000	
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,030	18,0000	0,5400	
7146	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 110MM x 4"	UN	1,000	25,0000	25,0000	
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,770	4,6400	3,5728	
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,770	7,0300	5,4131	
OBS:						
						MATERIAIS
						27,44
						MÃO DE OBRA
						8,99
						LEIS SOCIAIS 60%
						5,39
						EQUIPAMENTOS

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)

IMPLANTAÇÃO E SERV.COMPLEMENTARES

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		IMPLANTAÇÃO DA OBRA					
1,1	93207	Escritório em canteiro de obra em madeira compensada	m2	15,00	604,40	9.065,98	47.968,53
1,2	93208	Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada	m2	25,00	384,40	9.609,96	
1,3	93210	Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada	m2	15,00	410,03	6.150,45	
1,4	93212	Sanitário/Vestibário em canteiro de obra em madeira compensada	m2	15,00	419,68	6.295,21	
1,5	FUA 73960/002	Ligação provisória de água e sanitária	un	1,00	1.300,70	1.300,70	
1,6	41598	Entrada provisória de energia elétrica	un	1,00	1.309,94	1.309,94	
1,7	74209/001	Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m)	m2	6,00	276,32	1.657,94	
1,8	74209/001	Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m)	m2	6,00	276,32	1.657,94	
1,9	74220/001	Tapume de compensado h=2,00m	m	204,00	53,53	10.920,41	
2		SERVIÇOS FINAIS					
2,1	FUA 64530/002	Aprovações e Licenças	un	1,00	17.406,20	17.406,20	29.534,38
2,2	FUA 21018/001	Revisão de projetos (as build)	un	24,00	318,07	7.633,68	
	9537	Limpeza final da obra	m2	2.154,60	2,09	4.494,50	
						TOTAL	77.502,91

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Escritório em canteiro de obra em madeira compensada						
367	AREIA GROSSA	M3	0,200	40,0000	8,0000	
938	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2	M	0,100	1,0000	0,1000	
1357	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	0,510	24,7934	12,6446	
1379	CIMENTO PORTLAND CP-320	KG	12,650	0,7100	8,9815	
2425	DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	4,900	2,0000	9,8000	
3080	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	0,090	10,0000	0,9000	
3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	0,150	4,0000	0,6000	
4425	PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA	M	0,030	2,8333	0,0850	
4430	PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA	M	1,300	3,1000	4,0300	
4509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	3,830	2,8333	10,8517	
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM	M3	0,030	130,0000	3,9000	
5069	PREGO DE ACO 17 X 27	KG	0,275	7,0000	1,9250	
7191	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M	UN	1,530	13,1148	20,0656	
12128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	0,150	7,0000	1,0500	
12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UN	0,140	3,0000	0,4200	
14400	MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, BEBEDOURO, ETC)	UN	1,000	272,0000	272,0000	
	EQUIPAMENTO (COMPUTADOR, IMPRESSORA, ETC)	UN	1,000	220,0000	220,0000	
88247	PEDREIRO	H	1,3150	7,0300	9,2445	
88264	SERVEANTE	H	1,9200	4,6400	8,9088	
OBS:						
					MATERIAIS	575,35
					MÃO DE OBRA	18,15
					LEIS SOCIAIS 60%	10,89
					EQUIPAMENTOS	

Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada						
367	AREIA GROSSA	M3	0,200	40,0000	8,0000	
938	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2	M	0,100	1,0000	0,1000	
1357	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	0,510	24,7934	12,6446	
1379	CIMENTO PORTLAND CP-320	KG	12,650	0,7100	8,9815	
2425	DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	4,900	2,0000	9,8000	
3080	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	0,090	10,0000	0,9000	
3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	0,150	4,0000	0,6000	
4425	PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA	M	0,030	2,8333	0,0850	
4430	PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA	M	1,300	3,1000	4,0300	
4509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	3,830	2,8333	10,8517	
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM	M3	0,030	130,0000	3,9000	
5069	PREGO DE ACO 17 X 27	KG	0,275	7,0000	1,9250	
7191	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M	UN	1,530	13,1148	20,0656	
12128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	0,150	7,0000	1,0500	
12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UN	0,140	3,0000	0,4200	
14400	MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, BEBEDOURO, ETC)	UN	1,000	272,0000	272,0000	
88247	PEDREIRO	H	1,3150	7,0300	9,2445	
88264	SERVEANTE	H	1,9200	4,6400	8,9088	
OBS:						
					MATERIAIS	355,35
					MÃO DE OBRA	18,15
					LEIS SOCIAIS 60%	10,89
					EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D

AM



Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada						
367	AREIA GROSSA	M3	0,600	40,0000	24,0000	
938	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2	M	0,200	1,0000	0,2000	
1357	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	0,700	24,7934	17,3554	
1379	CIMENTO PORTLAND CP-320	KG	20,000	0,7100	14,2000	
2425	DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS	UN	4,800	2,0000	9,8000	
3080	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	0,110	10,0000	1,1000	
3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	0,150	4,0000	0,6000	
4425	PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA	M	1,000	2,8333	2,8333	
4430	PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA	M	1,300	3,1000	4,0300	
4509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	3,830	2,8333	10,8517	
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM	M3	0,500	130,0000	65,0000	
5069	PREGO DE ACO 17 X 27	KG	0,275	7,0000	1,9250	
7191	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M	UN	1,530	13,1148	20,0656	
12128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	0,300	7,0000	2,1000	
12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UN	0,300	3,0000	0,9000	
10420	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR	UN	0,200	300,0000	60,0000	
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	UN	0,200	250,0000	50,0000	
6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1. 1/2" (40MM)	UN	0,200	10,0000	2,0000	
6141	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	UN	0,200	12,0000	2,4000	
6146	SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4"	UN	0,200	16,0000	3,2000	
6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO	UN	0,200	15,0000	3,0000	
7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	UN	0,100	10,0000	1,0000	
1030	CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGAT	UN	0,200	50,0000	10,0000	
1031	TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M	UN	0,200	15,0000	3,0000	
1966	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	0,200	10,0000	2,0000	
9836	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	M	0,310	10,0000	3,1000	
9868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	0,380	7,0000	2,6600	
11753	REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400	UN	0,100	40,0000	4,0000	
13415	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO-PADRAO POPULAR	UN	0,100	50,0000	5,0000	
			0,200			
88247	PEDREIRO	H	5,0000	7,0300	35,1500	
88264	SERVENTE	H	5,0000	4,6400	23,2000	
OBS:						
				MATERIAIS	326,32	
				MÃO DE OBRA	58,35	
				LEIS SOCIAIS 60%	35,01	
				EQUIPAMENTOS		

Entrada provisória de energia elétrica						
392	ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO	UN	1,000	0,480	0,4800	
12365	ISOLADOR TIPO CARRETLHA - MARROM 72 X 72 MM	UN	4,000	4,030	16,1200	
12353	FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO	UN	4,000	1,500	6,0000	
12346	FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO	UN	3,000	6,330	18,9900	
12056	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"	M	1,000	6,390	6,3900	
2673	ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2"	M	12,000	1,580	18,9600	
3408	ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV	UN	4,000	12,540	50,1600	
1875	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	UN	2,000	5,000	10,0000	
979	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELL	M	20,000	6,060	121,2000	
4481	PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA	M	6,000	19,490	116,9400	
7701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2. 1/2" (65M	M	1,997	53,890	107,6022	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



12082	CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V	UN	1,000	48,500	48,5000
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	H	24,001	13,490	323,7735
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	24,020	7,040	169,1008
OBS:					
				MATERIAIS	521,34
				MÃO DE OBRA	492,87
				LEIS SOCIAIS 60%	295,72
				EQUIPAMENTOS	

Ligação provisória de água e sanitária					
12769	HIDROMETRO 1,5 M3/H	UN	1,000	74,460	74,4600
9868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	200,050	2,070	414,1035
9836	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	M	23,250	9,530	221,5725
9868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	28,500	7,770	221,4450
11753	REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400	UN	1,000	40,000	40,0000
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	22,000	7,030	154,6600
6116	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	11,000	4,640	51,0400
OBS:					
				MATERIAIS	971,58
				MÃO DE OBRA	205,70
				LEIS SOCIAIS 60%	123,42
				EQUIPAMENTOS	

Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m)					
4417	PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA	M	1,000	3,470	3,4700
4491	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	3,959	4,990	19,7573
4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZA	M2	1,000	222,870	222,8700
5075	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	0,090	8,000	0,7200
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5)	M3	0,011	310,560	3,4099
1213	CARPINTEIRO DE FORMA	H	1,000	7,030	7,0300
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	2,000	4,640	9,2800
OBS:					
				MATERIAIS	250,23
				MÃO DE OBRA	16,31
				LEIS SOCIAIS 60%	9,79
				EQUIPAMENTOS	

Tapume de compensado h=2,00m					
4417	PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA	M	1,000	3,470	3,4700
4491	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	1,200	4,990	5,9880
1357	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UN	1,050	24,7934	26,0331
5075	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	0,150	8,000	1,2000
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5)	M3	0,011	310,560	3,4099
1213	CARPINTEIRO DE FORMA	H	0,600	7,030	4,2180
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	0,900	4,640	4,1760
OBS:					
				MATERIAIS	40,10
				MÃO DE OBRA	8,39
				LEIS SOCIAIS 60%	5,04
				EQUIPAMENTOS	

Limpeza final da obra					
3	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0,046	5,000	0,2306
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	0,250	4,640	1,1600

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



OBS:						MATERIAIS	0,23
						MÃO DE OBRA	1,16
						LEIS SOCIAS 60%	0,70
						EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D

A. 1. 1. 1.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
I		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					146.300,16
1.1	FUA 74242/002	Administração da obra	mês	6,00	24.383,36	146.300,16	
TOTAL							146.300,16

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170
MANAUS

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Administração da obra						
2707	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA	H	110,000	34,0727	3748,0000	
4069	MESTRE DE OBRAS	H	220,000	13,182	2900,0000	
INSUMO_A DM4	TECNICO DE SEGURANÇA	H	220,000	13,182	2900,0000	
253	ALMOXARIFE	H	220,000	10,000	2200,0000	
10508	VIGIA	H	220,000	7,030	1546,6000	
INSUMO_A LIM_1	REFEIÇÃO	UN	120,000	10,0000	1200,0000	
COMP_TR AN_1	TRANSPORTE	UN	120,000	7,600	912,0000	
COMP_TR AN_2	EPI	VB	1,000	1.000,000	1000,0000	
OBS:						
					MATERIAIS	3112,00
					MÃO DE OBRA	13294,60
					LEIS SOCIAS 60%	7976,76
					EQUIPAMENTOS	

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA


Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



Jacob Mangel de Souza Amorim Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 8265-D



R\$ 1.680.127,02

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

BLOCO ICOMP 2

2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.166,07												0,25	3.166,07
02	ESTRUTURA DE CONCRETO		7.152,96	7.152,96										1,12	14.305,91
03	ESTRUTURA METÁLICA		26.748,85	80.246,54	160.493,08									20,97	267.488,47
04	PAREDES	5.639,50	5.639,50	7.519,33										1,47	18.798,32
05	DIVISÓRIAS					53.327,78	53.327,78							8,36	106.655,57
06	ESQUADRIAS ELEM. MADEIRA				22.112,68	22.112,68								3,47	44.225,37
07	FERRAGENS					4.890,20	4.890,20							0,77	9.780,40
08	VIDROS					32.755,46								2,57	32.755,46
09	COBERTURA	2.216,79			42.119,03									3,48	44.335,82
10	REVESTIMENTOS		4.696,53	4.696,53	14.099,58									1,84	23.482,63
11	FORROS				22.940,57	53.528,24								5,99	76.468,91
12	PINTURAS		24.796,94		49.573,87	49.573,87								9,72	123.934,68
13	PAVIMENTAÇÕES			37.686,86	18.843,44	37.686,86								7,39	94.217,20
14	ELEMENTOS DE SERRALHERIA				31.257,90									2,45	31.257,90
15	APARELHOS E METAS SANITÁRIOS					8.039,95	8.039,95							1,26	16.079,70

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



16	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					987,81	987,81											0,15	1.935,62
17	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					2.137,17	2.137,17											0,34	4.274,34
18	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					12.062,54	12.062,54											1,89	24.105,09
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					42.630,53	71.050,88	28.420,35										11,14	142.101,76
20	INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO						16.959,56	39.572,31										4,43	56.531,88
21	INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO						13.438,78											1,05	13.438,78
22	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO						1.376,92											0,11	1.376,92
23	COMUNICAÇÃO VISUAL							17.304,77										1,36	17.304,77
24	BANCADAS E ARMÁRIOS							12.387,01										0,97	12.387,01
25	ELEVADOR							75.000,00										5,88	75.000,00
26	PAISAGISMO							20.250,00										1,59	20.250,00
	SUBTOTAL	11.022,36	69.024,76	137.302,23	419.218,30	379.898,63	259.192,29												
	SUBTOTAL ACUMULADO	11.022,36	80.047,12	217.349,35	636.567,65	1.016.486,29	1.275.658,58											100,00	1.275.658,58

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170



AM

Flacoq Manatã 2023
 CCEA 838-5655-0
 CCEA 838-5655-0
 CCEA 838-5655-0



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PASSAGENS COBERTAS

PAG. 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.712,93											2,17	1.712,93
02	FUNDAÇÕES		8.944,30											11,31	8.944,30
03	ESTRUTURA METÁLICA			13.481,69	13.481,69									34,11	26.963,37
04	COBERTURA				5.299,11									6,70	5.299,11
05	PINTURAS			1.999,21	6.676,84									10,56	8.676,05
06	PAVIMENTAÇÕES				13.893,00	13.893,00								35,15	27.786,00
	SUBTOTAL		10.657,23	15.150,90	39.350,64	13.893,00									
	SUBTOTAL ACUMULADO		10.657,23	25.808,13	65.158,77	79.051,77								100,00	79.051,77

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INSTALAÇÕES EXTERNAS

PAG. 04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	%	SUBTOTAL	
01	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			5.752,35	11.504,69	11.504,69								26,14	28.761,73	
02	INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO						6.917,41							6,29	6.917,41	
03	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			31.524,28	18.914,57	12.609,71								57,31	63.048,56	
04	INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO				5.642,95	5.642,95								10,26	11.285,91	
	SUBTOTAL	-	-	37.276,63	36.062,22	29.175,36	6.917,41									
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	37.276,63	73.338,84	103.096,20	110.013,61							100,00		110.013,61

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ

18.214.095/0001-01

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Reitor Nataniel Rodrigues Junior Filho

Coordenador Administrativo

CRCIA 8.325-3/D

Engenheiro Civil



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS

PAG. 05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	%	SUBTOTAL
01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	47.968,53												61,89	47.968,53
02	SERVIÇOS FINAIS						29.534,38							38,11	29.534,38
	SUBTOTAL	47.968,53					29.534,38								77.502,91
														100%	
	SUBTOTAL ACUMULADO	47.968,53	47.968,53	47.968,53	47.968,53	47.968,53	77.502,91							100,00	77.502,91

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ

18.214.095/0001-01

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93

Vila da Prata

Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PREFEITURA DO CAMPUS	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PAG. 06
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	%	SUBTOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.516,01	6.895,01	16.548,02	44.128,05	38.612,04	26.201,03							100,00	137.900,16
	SUBTOTAL	5.516,01	6.895,01	16.548,02	44.128,05	38.612,04	26.201,03								
	SUBTOTAL ACUMULADO	5.516,01	12.411,01	28.959,03	73.087,08	111.699,13	137.900,16							100,00	137.900,16

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93
 Vila da Prata
 Cep: 69.033-170



Engenheiro Civil
 Antônio Filho
 CREA 8365-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

BDI NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	
DA	Despesas Administrativas	6,07%
	A - Administração Central	4,00%
	S - Seguro e Garantia	0,80%
	R - Risco - R	1,27%
DF	Despesas Financeiras	1,23%
LB	Lucro Bruto	7,40%
T	Tributos	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPBR	0,00%
$\frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$		BDI = 22,23

COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	
DA	Despesas Administrativas	2,36%
	A - Administração Central	1,50%
	S - Seguro e Garantia	0,30%
	R - Risco - R	0,56%
DF	Despesas Financeiras	0,85%
LB	Lucro Bruto	3,50%
T	Tributos	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPBR	0,00%
$(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)$		13,24

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
18.214.095/0001-01
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rubídio, nº 93
Vila da Prata
Cep: 69.033-170

MANAUS

AM

Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D




BDI calculado de acordo com a Lei 13161/2015 e Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

BDI Não Desonerado

Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário		
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1º Quadril	Médio
Administração Central	3,00%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%
Lucro Bruto	6,16%	7,40%

Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º Quadril	Médio
Administração Central	1,50%	3,45%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%
Risco	0,56%	0,85%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%
Lucro Bruto	3,50%	5,11%



Jacob Manoel de Souza Amorim Filho
Engenheiro Civil
CREA 8265-D



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0

(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br

msv.comercial@msvmanaus.com.br

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LTDA-EIRELI EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ 18.214.095/0001-01 - NIRE 13600004539

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 19/02/1986, CPF nº. 886.631.832-91, portadora da carteira de identidade nº 1829539-8 - SSP/AM expedida em 21/09/2012, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus-AM, à Rua Rubídio, 93 - Vila da Prata, CEP 69033-170, titular da MSV CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Rubídio, nº 93 - Vila da Prata, CEP. 69033-170 - Manaus/AM, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o NIRE nº 13600004539 de 14/03/2013 e inscrita no CNPJ nº 18.214.095/0001-01, ora transforma seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admite neste ato os sócios: MÁRCIO ANDRÉ CORRÊA DE SOUZA, brasileiro, casado no regime parcial de bens, nascido em 24/09/1980, empresário, CNH nº 00622298050 DETRAN/AM e CPF/MF sob o nº 660.948.102-44, residente e domiciliado na Rua Rubídio nº 93, no Bairro Vila da Prata, Manaus/AM, CEP 69030-530; e JEBERSON DA SILVA BRAGA, brasileiro, solteiro, nascido em 26/03/1982, empresário, RG nº 1518946-5 SSP/AM e CPF/MF sob o nº 668.265.942-34, residente e domiciliado na Rua Robynson Souza nº 96, no Bairro Lírio do Vale, Manaus/AM, CEP. 69038-560; passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, a qual regerá doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Denominação Social

A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de MSV CONSTRUÇÕES LTDA e tem como nome fantasia MSV CONSTRUÇÕES sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Sede

A sociedade tem sua sede na Rua Rubídio nº. 93 - Vila da Prata, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP. 69033-170, com inscrição no CNPJ sob nº. 18.214.095/0001-01, podendo, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, escritórios ou depósitos, em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 10:30 SOB Nº 13200707915.
PROTOCOLO: 170193748 DE 12/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703648826. NIRE: 13200707915.
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 20/09/2017
www.empresasuperfácil.am.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Prazo de Duração

A sociedade iniciou suas atividades em 05 de março de 2013, e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade tem como objetivo:

Atividade Principal:

4399-1/01 - Administração de obras

Atividades Secundárias:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição elétrica;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalação hidráulica, sanitária e de gás;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4322-3/03 - Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4744-0/99 - Comércio varejista de material de construção em geral;

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragem e ferramentas;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7732-2/02 - Aluguel de andaimes;

7111-1/00 - Serviço de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;

4399-1/99 - Serviços específicos para construção não especificados anteriormente.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 10:30 SOB N° 13200707915
PROTOCOLO: 170193748 DE 12/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11703648826. NIRE: 13200707915.
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 20/09/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CLÁUSULA QUINTA - Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 250.000,00, (Duzentos e cinquenta mil reais) divididos em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002):

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	Valor R\$
LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA	200.000	80%	R\$ 200.000,00
MÁRCIO ANDRÉ CORRÊA DE SOUZA	25.000	10%	R\$ 25.000,00
JEBERSON DA SILVA BRAGA	25.000	10%	R\$ 25.000,00
TOTAL >>>>>>>>>>	250.000	100%	R\$ 250.000,00

Parágrafo Primeiro: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 de CC, da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

CLAUSULA SEXTA -Da Administração

A sociedade será administrada e gerenciada por seus sócios: Luciana Lacerda Maia de Souza, Márcio André Corrêa de Souza e Jeberson da Silva Braga, em conjunto ou individualmente todos;



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 10:30 SOB N° 13200707915.
PROTOCOLO: 170193748 DE 12/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703648826. NIRE: 13200707915.
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 20/09/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

os poderes que lhes reconhecer o cargo da empresa, que terão amplos poderes para fazerem uso do nome empresarial, gerenciar a empresa, tomando todas as providências operacionais e administrativas, podendo assinar cheques, ordens de pagamento e de crédito, comprar e vender, admitindo/demitindo empregados, representando a sociedade perante a administração Municipal, Estadual e Federal, empresas públicas e privadas, nomear dirigentes contratados para os diversos departamentos da Sociedade, firmar contratos de obras, serviços e fornecimentos, vedados, no entanto onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização previa e por escrito dos sócios conforme previsto nos arts, 997 inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo Primeiro - Em qualquer ato ou fato pertinente à sociedade, os sócios-gerentes poderão fazer-se representar por procuradores designados por instrumentos públicos ou particulares.

Parágrafo Segundo - É vedado aos sócios-gerentes conceder aval, endossos, fianças, ou qualquer ato de favor a terceiros em nome da sociedade, em negócios estranhos à sociedade. A sociedade fica desobrigada no caso de infração ao disposto neste parágrafo, respondendo o infrator pela prática.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Encerramento dos Exercícios, Resultado e sua Distribuição

Ao término do exercício social o Balanço Geral e Resultados Econômicos serão levantados em 31 de dezembro de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo primeiro - O saldo do lucro do exercício social findo, após a destinação para a constituição da reserva especial, será transferido para conta de Lucros Acumulados, ficando este à disposição para futuro aumento de Capital ou outra futura destinação.

Parágrafo segundo - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº. 10.406/2002.

Parágrafo terceiro - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da nº. 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 10:30 SOB Nº 13200707915.
PROTOCOLO: 170193748 DE 12/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703648826. NIRE: 13200707915.
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 20/09/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CLÁUSULA OITAVA: Da Retirada dos Sócios

Os Sócios-administradores poderão efetuar retiradas mensais, desde que exerçam atividades na Empresa, ou de comum acordo, por via pró-labore, e ou inclusive, juros remuneratórios do Capital Próprio, conforme previsto na Lei 9.249/95 e Lei 9.430/96.

CLÁUSULA NONA: Da comunicação de Saída de Sócio

Qualquer sócio poderá desligar-se da sociedade notificando os demais, em reunião por ele convocada para esse fim, a qual será instalada na forma prevista no art. 1.072 da Lei 10.406 de 10/01/2002, no mínimo a 60 (sessenta) dias da data de sua saída, ou mais, se necessário para que a saída coincida com encerramento de mês.

Parágrafo Primeiro - O sócio desligado poderá optar pelo reembolso de suas quotas em bens ou em moeda corrente, consideram-se prioritários os compromissos que a Sociedade já houver assumido perante terceiros, para posterior reembolso ao interessado. Tão logo a Sociedade esteja com a situação financeira normalizada, dará início ao reembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Dissolução

Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios, não se constituirão causa para dissolução da sociedade, seus sucessores poderão permanecer na sociedade, ou optar pela restituição de capital. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Declaração de Não Impedimento

Os sócios: LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA, MÁRCIO ANDRÉ CORRÊA DE SOUZA e JEBERSON DA SILVA BRAGA declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou procrime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 10:30 SOB N° 13200707915.
PROTOCOLO: 170193748 DE 12/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703648826. NIRE: 13200707915.
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 20/09/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br


VIX - DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Manaus/AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.


Manaus/AM, 13 de JUNHO de 2017.


TESTEMUNHAS:



ITAYANNA DE CÁSSIA ARANHA DE OLIVEIRA
CPF: 856.103.722-91 / RG: 1703162-1 SSP-AM
Testemunha



CAMILA LORENA DE SOUSA COSTA
CPF: 011.144.872-79 / RG: 6197698 SSP-PA
Testemunha


SÓCIOS:


LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
CPF 886.631.832-91


MARCIO ANDRE CORREA DE SOUZA
CPF: 660.948.102-44


JEBERSON DA SILVA BRAGA
CPF: 668.265.942-34


CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriobelos.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TJ AM
Reconheço e dou fé por SEME de
LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Selo REC FIR041352-15 E00J83
Escritor GHS LAINE DA SILVA
FUNETJ 0.32 FUNDPA 0.10 SELO R\$ 1,90
FUNDGE, 0.10 TOTAL: 0,00 12/07/2017 08:30:03
Válido o selo em cidadeo.portalseloem.com.br



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriobelos.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TJ AM
Reconheço e dou fé por SEME de
MARCIO ANDRE CORREA DE SOUZA
Selo REC FIR041352-15 XWHV501
Escritor GHS LAINE DA SILVA
FUNETJ 0.32 FUNDPA 0.10 SELO R\$ 1,90
FUNDGE, 0.10 TOTAL: 0,00 12/07/2017 08:30:06
Válido o selo em cidadeo.portalseloem.com.br


CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriobelos.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TJ AM
Reconheço e dou fé por SEME de
JEBERSON DA SILVA BRAGA
Selo REC FIR041352-15 2MRQH1
Escritor GHS LAINE DA SILVA
FUNETJ 0.32 FUNDPA 0.10 SELO R\$ 1,90
FUNDGE, 0.10 TOTAL: 0,00 12/07/2017 08:30:08
Válido o selo em cidadeo.portalseloem.com.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2017 10:30 SOB N° 13200707915.
PROTOCOLO: 170193748 DE 12/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703648826. NIRE: 13200707915.
MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 20/09/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
<p>GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO AEREBIA E CENOTÓPIO DE MELLO</p>	
	
<p><i>Luciana Lacerda Maia de Souza</i> ASSINATURA DO TITULAR</p>	
<p>CARTEIRA DE IDENTIDADE THOMAS GREG & SOUZA</p>	
<p>VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</p>	
REGISTRO GERAL	1829539-8
DATA DE EXPEDIÇÃO	21/09/2012
NOME	LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
FILIAÇÃO	JORGE ALVES MAIA SOCORRO LACERDA MAIA
MANAUS-AM	19/02/1986
NATURALIDADE	DATA DE NASCIMENTO
CERT. NASC. N. 73.726 FLS. 91	
LV. 115	CART. 5. OF. MANAUS-AM
CPE 886631832-91	
PAC02-AMF	ASSINATURA DO TITULAR
<p>LEI Nº 7.116 DE 29/08/83</p>	
<p>2A. VIA</p>	

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS - Manaus (Tabelão)
Matr. do Diário Oficial: 271.120.1234-3333 / Sec. - 11/08/2017 08:59:48

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO ORIGINAL

Art 7º inciso V da Lei nº 8957/2014
Selo AUTENT04135
Emitido por: GHSILVANE DE SOUZA
FUNETJ 0.32 FUNDPAI: 0.10
FUNDPGE 0.10 TOTAL R\$ 1.90
11/08/2017 08:59:48
Valde o selo em ciberespaço.com.br

Aut

**VÁLIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS**
758638596

A black and white portrait of a man with glasses and a mustache, wearing a suit and tie. The image is grainy and appears to be a photocopy or a scan of a photograph. The man is looking directly at the camera.

19269900/BBB AM

1650 248 102 24

DEFINITION
24/09/1980

Abstract

RAMIRIZO MONATO DE EQU

5

PLAYING WITH SWORDS

1997

00622291050

100-443887-1

15703/1918

تاریخ اسلام

01/03/1999

APPROVED PLASTICIAN
758638596

Marcelo Oudin C. de Souza

1997

REMARKS: **REMARKS:**

14-00000

17/09/2015

RAJESH K. PRASAD

74155429129

[illegible]

AM01778088

DETROIT: NEWSPAPERS



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartorio-rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e original
 Art 7º inciso V da Lei nº 8935/2004

Solo ALITENT041352 AH-WASHLEY69OX98

Emitted por GHISLAINE DA SILVA ROSA PREVENTE AUTORIZADA - 124

FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,15

FUNDPGE, 0,10 TOTAL: R\$ 0,00

Valide o selo em cidades portaiseloam.com.br

lo (tabelão)
torale.com.br

Manjus-AM

3

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1303109226

PROIBIDO PLASTIFICAR
1303109226

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIDADE

NOME
JEBERSON DA SILVA BRAGA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
15189465 SSP AM

CPF
668.265.942-34

DATA NASCIMENTO
26/03/1982

FLUXO
JESSE CAMPELO BRAGA

MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA BRAGA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02254348871

VALIDADE
16/10/2021

1ª HABITUAÇÃO
23/01/2002

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Jeberson da Silva Braga

LOCAL
MANAUS, AMAZONAS

DATA EMISSÃO
16/10/2016

ASSINATURA DO EMISSOR
Rafael Viana

DIRETOR PRESIDENTE
10668511815
AM024346314

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tribunal)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-3336

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é original
Art 7º inciso V da Lei no 8935
Selo AUTENTO041352
Emitido por: GHISLAINE DA SILVA
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,08
FUNDPGE 0,10 TOTAL: R\$ 1,90
Válida o selo em cidadão. portais.aman.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é original
Art 7º inciso V da Lei no 8935
Selo AUTENTO041352
Emitido por: GHISLAINE DA SILVA
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,08
FUNDPGE 0,10 TOTAL: R\$ 1,90
Válida o selo em cidadão. portais.aman.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ADERSON CONCEIÇÃO DE MELO

PI - 08

OP 091923
A
Amazon

ASSINATURA DO TITULAR
Jeberson da Silva Braga

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1518946-5

DATA DE EXPEDIÇÃO: 26/08/1997

NOME: JEBERSON DA SILVA BRAGA

FLUXO: JESSE CAMPELO BRAGA

MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA BRAGA

MANAUS-AM

DATA DE NASCIMENTO: 26/03/1982

CERT. NASC. N. 41.885 FLS. 179

LV. 93 CART. 5. DE MANAUS-AM

CPF: 668.265.942-34

ASSINATURA DO TITULAR
Rafael Viana

PI008-8

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

1A. VIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
JEBERSON DA SILVA BRAGA

Nº de Inscrição
668265942-34

Data do Nascimento
26/03/82

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tribunal)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-3336

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é original
Art 7º inciso V da Lei no 8935
Selo AUTENTO041352
Emitido por: GHISLAINE DA SILVA
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,08
FUNDPGE 0,10 TOTAL: R\$ 1,90
Válida o selo em cidadão. portais.aman.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tribunal)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-3336

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é original
Art 7º inciso V da Lei no 8935
Selo AUTENTO041352
Emitido por: GHISLAINE DA SILVA
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,08
FUNDPGE 0,10 TOTAL: R\$ 1,90
Válida o selo em cidadão. portais.aman.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003825891

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 22/11/2017, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MSV CONSTRUÇÕES LTDA, residente na RUA RUBÍDIO, 92, , VILA DA PRATA, CEP: 69030-530, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 18.214.095/0001-01. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 23 de novembro de 2017.

PEDIDO Nº:

003825891



Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2016

NIRE: 13600004539 - Data: 14/03/2013

MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 18.214.095/0001-01

RUA RUBIDIO, 93 - Vila da Prata, 69033-170

Manaus - AM

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB Nº 20170218490.
PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702538040 NIRE: 13600004539

MSV CONSTRUÇÕES EIRELI



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 06/07/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 3

Empresa: MSV CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 18.214.095/0001-01
NIRE: 13600004539 - Data: 14/03/2013
Endereço: RUA RUBIDIO, Complemento, N.º: 93,
Bairro: Vila da Prata, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69033 -170.

Conta	Descrição	Nota	31/12/2016	31/12/2015
1	Ativo		4.508.990,44D	3.417.667,49D
1.01	Ativo Circulante		4.266.607,85D	3.184.320,91D
1.01.01	Disponibilidades		2.782.948,45D	2.688.103,85D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		76.766,62D	66.601,42D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		76.766,62D	66.601,42D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		76.766,62D	66.601,42D
1.01.01.02	Bancos		172.923,70D	199.102,28D
1.01.01.02.01	HSBC/ Bradesco		1.000	112.060,83D
1.01.01.02.02	Caixa Econômica Federal		78,26D	1.968,26D
1.01.01.02.03	Banco Itaú		172.846,44D	85.035,20D
1.01.01.03	Aplicação		2.509.646,01D	2.401.400,15D
1.01.01.03.01	HSBC- Aplicação		1.423.650,58D	2.401.400,15D
1.01.01.03.02	ITAU- Aplicação		85.995,43D	0,00
1.01.01.03.03	Aplicação Previdência Privada HSBC/Bradesco		1.000.000,00D	0,00
1.01.01.07	Investimentos		23.712,22D	0,00
1.01.01.07.01	Consórcios		23.712,22D	0,00
1.01.01.07.01.0013	Consórcio HSBC		23.712,22D	0,00
1.01.03	Clientes		1.166.737,06D	618.217,06D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		1.166.737,06D	618.217,06D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		1.166.737,06D	618.217,06D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		67.069,10D	618.217,06D
1.01.03.01.01.0002	Newtech		62.166,62D	0,00
1.01.03.01.01.0003	Manage		1.047.501,43D	0,00
1.01.05	Créditos		326.822,35D	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros		326.822,35D	0,00
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores		30.000,00D	0,00
1.01.05.01.01.0002	CPR Mendes & Cia Ltda		30.000,00D	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar		286.822,35D	0,00
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar		2.275,81D	0,00
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar		1.167,77D	0,00
1.01.05.01.05.0019	IRPJ a Recuperar		283.378,77D	0,00
1.07	Ativo não Circulante		243.482,59D	233.246,58D
1.07.04	Imobilizado		243.482,59D	233.246,58D
1.07.04.01	Bens em Operação		243.482,59D	233.246,58D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		243.482,59D	233.246,58D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios		18.953,76D	15.040,00D
1.07.04.01.01.0002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		4.522,00C	3.018,00C
1.07.04.01.01.0003	Maquinas e Equipamentos		176.190,00D	140.190,00D
1.07.04.01.01.0004	(-) Deprec. Maquinas e Equipamentos		55.413,50C	41.394,50C
1.07.04.01.01.0005	Veículos		96.440,70D	96.440,70D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total de R\$ 3.545.024,32 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos).

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016

Luciana Lacerda Maia de Souza
Luciana Lacerda Maia de Souza
Administradora
886.631.832-91
CNPJ: 1829539-8

Hilda Queiroz de Lima
Hilda Queiroz de Lima
Contadora
230.071.172-91
CRC/AM 7608



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB Nº 20170218490.
PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702538040. NIRE: 13600004539.
MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 06/07/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Pág.: 2 de 3

Conta	Descrição	Nota	31/12/2016	31/12/2015
1.07.04.01.01.0006	(-) Deprec. Veículos		28.704,47C	9.416,33C
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos de Processamentos de Dados		38.431,06D	23.928,06D
1.07.04.01.01.0008	(-) Deprec. Equipos. e Processamentos dados		12.310,34C	7.624,73C
1.07.04.01.01.0009	Instalações		25.840,00D	25.840,00D
1.07.04.01.01.0010	(-) Depreciação de instalações		9.422,61C	6.838,61C
Total Ativo			4.608.990,44 D	3.417.587,49 D

Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo com o Passivo o valor total de R\$3.645.024,32 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos).

Luciana Lucinda Nepa de Souza

Luciana Lacerda Maia de Souza
Administradora
836.631.832-91
CE 18295396

Sociedad Quirós de Lima

Hilda Queiros de Lima
Contadora
230.071.172-91
CRC/AM 7608

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS, Armonino Ribeiro (Tabela de Matrizes) - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3272-0384 - cartorio@rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Reconheço e dou fé por SEMEPA em 16 de

LUCIANA LACERDA MAIA D
Selo RECEIR041352728X7E YZZZLV03

Escritor(a) GHSILAINE DA SILVA
FUNETJ 0.32 FUNDAMP: 0,06
FUNDPGE. 0,10 TOTAL: 6,00
Válida o selo em qualquer portalseloant. Sertor

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB N° 20170218490.
PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702538040. NIRE: 13600004539.
MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

- Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 06/07/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Balanco Patrimonial

Pg. 3 de 3

Empresa: MSV CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 18.214.095/0001-01

NIRE: 13600004539 - Data: 14/03/2013

Endereço: RUA RUBIDIO, Complemento: N.º 93,

Bairro: Vila de Prata, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69033-170.

Conta	Descrição	Nota	31/12/2016	31/12/2015
2	Passivo		4.609.990,44C	3.417.667,49C
2.01	Passivo Circulante		138.333,29C	860.614,62C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		138.333,29C	860.614,62C
2.01.01.01	Fornecedores		110.559,14C	828.451,58C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		110.559,14C	828.451,58C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		101.212,84C	828.451,58C
2.01.01.01.01.0002	Contas a Pagar		9.346,30C	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		25.774,15C	32.162,96C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		20.284,38C	26.076,59C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		1.688,13C	21.647,66C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		2.930,28C	3.848,69C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher		0,00	578,45C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		15.666,00C	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		5.489,77C	6.087,37C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher		3.872,63C	3.600,00C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher		1.360,97C	455,00C
2.01.01.03.03.0006	COFINS a Recolher		2.003,77C	2.100,00C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher		313,34C	32,37C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher - 5962		661,60C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido		4.373.657,15C	2.556.952,97C
2.07.01	Capital Realizado		200.000,00C	200.000,00C
2.07.01.01	Capital Social		200.000,00C	200.000,00C
2.07.01.01.03	Capital Social		200.000,00C	200.000,00C
2.07.04	Reservas		4.173.657,15C	2.356.952,97C
2.07.04.01	Reservas		4.173.657,15C	2.356.952,97C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		4.173.657,15C	2.356.952,97C
2.07.04.01.03.0007	(-) Distribuição de Lucros		530.000,00C	280.000,00C
2.07.04.01.03.0008	Reservas de Lucros		4.703.657,15C	2.636.952,97C
Total Passivo			4.609.990,44C	3.417.667,49C

Reconhecemos a veracidade do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto o ativo quanto o Passivo o valor total de R\$ 3.545.024,32 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

Luciana Lacerda Maia de Souza

Luciana Lacerda Maia de Souza
Administradora
886.631.832-91
Cf: 1829539-8

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016.

Hilda Queiros de Lima

Hilda Queiros de Lima
Contadora
230.071.172-91
CRCIAM 7608



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB Nº 20170218490.
PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702538040. NIRE: 13600004539.
MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 06/07/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MSV CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 18.214.095/0001-01

NIRE: 13600004539 - Data: 14/03/2013

Endereço: RUA RUBIDIO, Complemento: , N.º: 93,

Bairro: Vila da Prata, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69033 -170.

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (02) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Rabelo, 647 - (02) 3232-8484 - www.cartoriobabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCAL
Reconheço e dou fé por SEME
LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Selo RECIR041352
Escritório GHISLAINE DA
FUNETJ 0.32 FUNDPRAM ON
FUNDPGE 0.10 TOTAL: \$ 6,00
Válida o selo em cidadão.portaltranspar.br



Conta	Descrição	01/01/2015 a 31/12/2015	01/01/2016 a 31/12/2016
(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$ 6.062.761,82	R\$ 9.914.861,51
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$ 6.062.761,82	R\$ 9.914.861,51
010.01.02	Vendas de Mercadorias	R\$ -	R\$ 356.990,89
010.01.03	Vendas de Serviços	R\$ 6.062.761,82	R\$ 9.557.870,62
(-) 020	Deduções da Receita	R\$ 6.055,00	R\$ 563.875,28
020.02	Deduções de Tributos, abatimentos e devoluções	R\$ 6.055,00	R\$ 563.875,28
(=) 030	Receita Líquida	R\$ 6.056.706,82	R\$ 9.350.986,23
(-) 040	Custos dos Bens e serviços vendidos	R\$ 3.278.625,97	R\$ 5.435.028,91
040.02	Custos dos Serviços Prestados	R\$ 3.278.625,97	R\$ 5.435.028,91
(=) 060	Lucro Bruto	R\$ 2.778.080,85	R\$ 3.915.957,32
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$ 532.340,89	R\$ 2.083.009,78
070.01	Despesas Administrativas	R\$ 215.871,66	R\$ 866.573,82
070.03	Despesas Tributárias	R\$ 310.166,57	R\$ 1.197.844,92
070.04	Resultado Financeiro	R\$ 6.302,66	R\$ 18.591,04
(+) 070.04.01	Receitas Financeiras	-R\$ 4.595,26	-R\$ 130,43
(-) 070.04.02	Despesas Financeiras	R\$ 10.897,92	R\$ 18.721,47
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	R\$ 2.245.739,96	R\$ 1.832.947,54
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$ 2.245.739,96	R\$ 1.832.947,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$ 2.245.739,96	R\$ 1.832.947,54

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2016

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016

Luciana Lacerda Maia de Souza
Luciana Lacerda Maia de Souza
Administradora
886.631.832-91
CL1829539-8

Hilda Queiros de Lima
Hilda Queiros de Lima
Contadora
230.071.172-91
CRC/AM 7608



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB Nº 20170218490.
PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702538040. NIRE: 13600004539.
MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 06/07/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Reconheço e dou fé por SEME
 LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
 Selo REC FIR041352
 Escrevente GHISLAINE DA SILVA
 FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,00
 FUNDPGE 0,10 TOTAL: 0,42
 Valido o selo em cidadeo.portalseletronico.com.br


Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MSV CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 18.214.095/0001-01

Mês/Ano: 12/2016

Endereço: RUA RUBIDIO, N.º: 93, Bairro: Vila da Prata, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69033-170

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CGL	Capital de Giro Líquido 4.266.507,85 - 136.333,29	c101-c201	4.130.174,56
GA	Giro do Ativo 9.350.986,23 / 4.509.990,44	d030/c1	2,07
LC	Liquidez Corrente 4.266.507,85 / 136.333,29	c101/c201	31,29
LG	Liquidez Geral (4.266.507,85 + 0,00) / (136.333,29 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	31,29
LI	Liquidez Imediata 2.782.948,45 / 136.333,29	c10101/c201	20,41
LS	Liquidez Seca (4.266.507,85 - 0,00) / (136.333,29)	(c101-c10115)/(c201)	31,29
ML	Margem Líquida (1.832.947,54 / 9.350.986,23) * 100	(d200/d030) * 100	19,60
RA	Rentabilidade do Ativo (1.832.947,54 / 4.509.990,44) * 100	(d200/c1) * 100	40,64
SG	Solvência Geral (4.266.507,85) / (136.333,29 + 0,00)	(c101)/(c201+c203)	31,29



Luciana Lacerda Maia de Souza

Luciana Lacerda Maia de Souza
 Administradora
 CPF: 886.631.832-91
 RG: 1829539-8 - SSP/AM

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016

Hilda Queiros de Lima

Hilda Queiros de Lima
 Contadora
 CPF: 230.071.172-91
 CRC/AM 7608



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB Nº 20170218490.
 PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11702538040. NIRE: 13600004539.
 MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 06/07/2017
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2016

Empresa: MSV CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 18.214.095/0001-01

NIRE: 13600004539 - Data: 14/03/2013

Nota 1 - Contexto Operacional

MSV CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede à Rua Rubídio, nº 93, Vila da Prata, CEP 69033-170 - Manaus/AM, iniciou suas atividades em 05 de Março de 2013 e tem por finalidade a Administração de obras, construção de edifícios, manutenção de rede de distribuição elétrica, montagem De estruturas metálicas, construção de estruturas esportivas e recreativas, Uso Industrial e Comercial.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Regime de Competência com controle auxiliares de contas a pagar e contas a receber

3.2 - Depreciação

As depreciações obedecem ao método linear

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é completamente integralizado dentro do exercício corrente

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2016.

Luciana Lacerda Maia de Souza

Luciana Lacerda Maia de Souza

Administradora

CPF. 886.631.832-91

CI: 1829539-8

Hilda Queiros de Lima

Hilda Queiros de Lima

Contadora

CPF. 230.071.172-91

CRC/AM 7608



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB Nº 20170218490.
PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702538040. NIRE: 13600004539.
MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 06/07/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2017/00003292

Nome: HILDA QUEIROZ DE LIMA VELLOSO CPF: 230.071.172-91

CRC/UF n.º AM-007608/O Categoria: CONTADOR

Validade: 03.10.2017

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 230.071.172-91 Controle : 9465.1976.3231.4173




CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2017 10:46 SOB N.º 20170218490.
PROTOCOLO: 170218490 DE 06/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702538040. NIRE: 13600004539.
MSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 06/07/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

http://www3.cfc.org.br/scripts/SQL_dhvp03AM.dll/login

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

1/1



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2017/00004447
Nome: ITAYANNA DE CASSIA ARANHA DE OLIVEIRA CPF: 856.103.722-91
CRC/UF n.º AM-014390/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20.02.2018
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2016

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF: 856.103.722-91 Controle: 8209.1720.2289.3544

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.214.095/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2013
NOME EMPRESARIAL MSV CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MSV CONSTRUCOES		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-01 - Administração de obras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUBIDIO	NÚMERO 93	COMPLEMENTO
CEP 69.033-170	BAIRRO/DISTRITO VILA DA PRATA	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (92) 9257-7841
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****





NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.214.095/0001-01
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
14/03/2013

NOME EMPRESARIAL
MSV CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RUBIDIO

NÚMERO
93

COMPLEMENTO

CEP
69.033-170

BAIRRO/DISTRITO
VILA DA PRATA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 9257-7841

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL




SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **24/11/2017** às **13:22:52** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 		GOVERNO DO AMAZONAS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	
INSCRIÇÃO 05.363.487-0		C.N.P.J. 18.214.095/0001-01	VIA 4
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL MSV CONSTRUCOES EIRELI			
NOME FANTASIA MSV SERVICOS ESPECIALIZADOS			
REGIME Normal		CADASTRAMENTO 21/01/2015	EMISSÃO 07/07/2017
VALIDADE 07/07/2019			
APRESENTAÇÃO OBRIGATORIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA RUBIDIO, NRO 93, ANTIGA RUA SANTA ISABEL, VILA DA PRATA, MANAUS-AM, CEP69.033.170			
ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, desde 30/06/2017			
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, desde 30/06/2017			
OBSERVAÇÃO Comércio ou Indústria Não Incentivada			
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  001499438156578			

22



PREFEITURA DE MANAUS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRALDATA DE ABERTURA
11/10/2013NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20990701CNPJ/CPF:
18.214.095/0001-01Inscrição Estadual
53634870NOME EMPRESARIAL
MSV CONSTRUÇÕES LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MSV CONSTRUÇÕES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
412040001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
422190300 - 14.01.1 5% - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
429280101 - 7.02.1 5% - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
429950101 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
431340000 - 7.02.1 5% - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432150001 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
432230100 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
432230201 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
432230202 - 14.01.1 5% - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
432230301 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
439910100 - 17.11.1 5% - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
439910200 - 14.06.1 5% - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
439910300 - 7.02.1 5% - OBRAS DE ALVENARIA
439919999 - 7.02.1 5% - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
474400100 - 0% - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
474409900 - 0% - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
620400000 - 1.06.1 5% - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
702040001 - 17.01.1 5% - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
711110000 - 7.01.1 5% - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
711200001 - 7.01.1 5% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
773220100 - 0% - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
773220201 - 3.05.1 5% - ALUGUEL DE ANDAIMES
859960400 - 8.02.1 5% - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

LOGRADOURO
RUA RUBIDIONÚMERO
93

COMPLEMENTO

CEP
69030-530BAIRRO/DISTRITO
VILA DA PRATAMUNICÍPIO
MANAUSUF
AMSITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/10/2013SITUAÇÃO ESPECIAL
****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
24/11/2017 12:24.www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, Clique aqui.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
23652314	23/11/2017 11:35:05 Hs

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 23/12/2017

RAZÃO SOCIAL *MSV CONSTRUCOES LTDA*
ENDEREÇO *RUA RUBIDIO, NRO 93, VILA DA PRATA, MANAUS-AM, CEP69.033.170*
INSCRIÇÃO *05.363.487-0* CNPJ *18.214.095/0001-01*
ESTADUAL
SITUAÇÃO *Ativo / Sit. Deb.Normal*
CADASTRAL
CNAE *Comércio varejista de materiais de construção em geral*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

87509/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: MSV CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA RUBIDIO, 93, VILA DA PRATA, 69030530

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20990701

CNPJ/CPF: 18214095000101

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 23 de Novembro de 2017.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 21/02/2018

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº87509/2017

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MSV CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 18.214.095/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:05:59 do dia 18/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2018.

Código de controle da certidão: **03AF.9973.8365.1D32**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18214095/0001-01
Razão Social: MSV CONSTRUÇOES EIRELI
Nome Fantasia: MSV SERVICOS ESPECIALIZADOS
Endereço: R RUBIDIO 93 / VILA DA PRATA / MANAUS / AM / 69033-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/11/2017 a 17/12/2017

Certificação Número: 2017111803560148030408

Informação obtida em 23/11/2017, às 13:24:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MSV CONSTRUÇOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.214.095/0001-01

Certidão nº: 140589761/2017

Expedição: 23/11/2017, às 13:26:44

Validade: 21/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MSV CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.214.095/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 940221/2017
Emissão: 25/10/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: 3Z284

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Interessado(a)

Empresa: MSV CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia: MSV CONSTRUÇÕES

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Registro: 000000553-3

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 08/05/2014

Faixa: 3

Objetivo Social: 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (baixa tensão para edificações); 4322-3/01 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CIVIL E MECÂNICA); 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, no limite das atribuições profissionais do responsável técnico respectivo.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA R RUBIDIO, 93, VILA DA PRATA, MANAUS, AM, 69033170

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6813

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsáveis Técnicos

Profissional: VALCEMIR FREITAS DE SOUZA

Registro: 040659275-6

CPF: 661.113.742-49

Data Início: 14/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO (S) 12 DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25.

TÉCNICO EM MECÂNICA

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº. 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE MECÂNICA, CONFORME DECRETO Nº. 4.560 DE 30.12.2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JACOB MANUEL DE SOUZA AMORIM FILHO

Registro: 040260491-1

CPF: 437.168.222-72

Data Início: 01/10/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 940221/2017
Emissão: 25/10/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: 3Z284

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.Nº218/73 DO CONFEA C/ART.25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JEBERSON DA SILVA BRAGA

Registro: 040931531-1

CPF: 668.265.942-34

Data Início: 14/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM MECÂNICA

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5º DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITOS À MODALIDADE MECÂNICA, CONFORME DECRETO Nº 4.560 DE 30/12/2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA

CPF: 886.631.832-91

Função: SOCIO

Sócio: MARCIO ANDRÉ CORRÊA DE SOUZA

CPF: 660.948.102-44

Função: SOCIO

Sócio: JEBERSON DA SILVA BRAGA

CPF: 668.265.942-34

Função: SOCIO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 935049/2017
Emissão: 04/04/2017
Validade: 31/03/2018
Chave: YAxCA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JACOB MANUEL DE SOUZA AMORIM FILHO

Registro: 040260491-1

CPF: 437.168.222-72

Endereço: RUA RUA COREIA DO SUL, 185, BLOCO 12 APT 404 CONDOMÍNIO TURIM, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037036

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 28/02/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. Nº 218/73 DO CONFEA C/ART. 25

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 24/03/2001

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SOLIDA OBRAS DE ALVENARIA LTDA-ME

Registro: 004943074-2

CNPJ: 11.102.915/0001-24

Data Início: 26/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: NEWTECH CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 004943485-3

CNPJ: 24.031.278/0001-94

Data Início: 25/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MSV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO - EIRELI ME

Registro: 000000553-3

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Data Início: 01/10/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Página 1/15

Nº 934125/2017
Emissão: 01/05/2017
Validade: Indefinida
Chave: 8ZD7a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JACOB MANUEL DE SOUZA AMORIM FILHO

Registro: 040260491-1

CPF: 437.168.222-72

Endereço: RUA RUA COREIA DO SUL, 185, BLOCO 12 APT 404 CONDOMÍNIO TURIM, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037036

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 28/02/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.Nº218/73 DO CONFEA C/ART.25

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 24/03/2001

Empresa Contratada

MSV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO - EIRELI ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas, emitido em 08/03/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica, salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional.

Obs.: O profissional integrou o quadro técnico da pessoa jurídica contratada perante o Crea, a partir de 01/10/2015.

Obs.1- O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (11 páginas), elaborado pelo Eng. Civil LEONARDO MENEZES DA SILVA, com registro nacional sob o Nº 041586353-8, profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, resultante na ART Nº AM20170079458.

Obs.2- O signatário do Atestado na condição de representante legal, JIMMY SHIH HUNG CHI, CPF Nº 172.617.788-26.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20170078381

Certidão nº 934125/2017

02/05/2017, 22:29

Chave de Impressão: 8ZD7a



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MSV COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME**, CNPJ. Nº 18.214.095/0001-01, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Jacob Manuel de Souza Amorim Filho CREA Nº 8265-D e RNP Nº 040260491-1, executou de forma satisfatória os serviços de Construção da Sala de Maquinas, Sala de Ultrapura e Abrigo da Subestação na Av. Torquato Tapajós 7503, Galpão II, Módulo 18, Bairro Tarumã, CEP 69041-025 – Manaus/Am conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: CAL-COMP INDUSTRIA DE SEMICONDUTORES LTDA
CNPJ: 21.315.035/0001-90

PRAZO CONTRATUAL:	PRAZO DE REALIZAÇÃO
Data de Inicio: 28.08.2015	Data de Inicio: 28.09.2015
Data de Terminio: 05.01.2016	Data de Terminio: 24.11.2015

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

QUOTATION WORKSHEET	WORK: Ultrapure Room
	Costumer: Cal Comp_CS
	Location: Manaus - AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		
1.1	Elaboração de Projeto Civil	M2	115,000
1.2	Elaboração de Projeto de Contenção	M2	92,000
1.3	Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas	M2	115,000

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas



CAL-COMP INDUSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A.

1.4	ART de Autoria de Projetos e Responsabilidade Técnica	UNID.	1,000
1.5	Locação e Gabarito	M	63,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.0	PAREDE DE CONTENÇÃO 7,2 X 39,0		
2.1	Escavação, Remoção e Transporte do Talude	M3	456,960
2.2	Fundações Diretas (Sapatas) Contenção	M3	59,200
2.3	Fundações Superficiais (Vigas Baldrame)	M3	68,880
2.4	Estrutura de Concreto Armado de Pilares	M3	211,200
2.5	Estrutura de Concreto Armado de Parede de Contenção	M2	263,800
2.6	Alvenaria em Bloco Estrutural 30x19x14cm	M2	140,000
2.7	Bota-fora de material excedente com caixa coletora	M3	84,220
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.0	FUNDAÇÕES DIRETAS		
3.1	Escavação manual	M3	36,250
3.2	Apiloamento de fundo de vala	M2	37,500
3.3	Lastro de concreto magro	M3	3,750
3.4	Aço CA-50 / 60 A ou B	KG	669,150
3.5	Lançamento e aplicação de concreto estrutural 25 Mpa	M3	30,500
3.6	Reaterro	M3	50,630
3.7	Bota-fora de material excedente com caixa coletora	M3	8,440
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.0	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (VIGAS BALDRAMES)		
4.1	Escavação manual	M3	27,100
4.2	Apiloamento de fundo de vala	M2	49,280
4.3	Lastro de concreto magro	M3	4,930
4.4	Bloco canaleta de 39 x 19 x 14cm	M2	100,450
4.5	Aço CA-50 / 60 A ou B	KG	751,880
4.6	Lançamento e aplicação de concreto estrutural = 25 Mpa	M3	14,210
4.7	Reaterro	M3	18,890
4.8	Bota-fora de material excedente com caminhão basculante	M3	8,210
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas

23



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria Estrutural 30x19x14cm/Blocos e Canaletas.	M2	460,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Lastro de Areia Piso e=20cm	M3	28,000
6.2	Colocação de tela soldada, incluindo treliça	M2	140,000
6.3	Piso Polido em concreto estrutural Fck = 30 Mpa	M3	140,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Regularização de superfície	M2	140,000
7.2	Impermeabilização Com Pintura	M2	140,000
7.3	Proteção mecânica	M2	140,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
8.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
8.1	Estrutura Metálica de Pilares e Tesoura	M2	140,000
8.2	Terçamento, Alinhadores e cobertura	M2	417,000
8.3	Telhamento Cobertura	M2	417,000
8.4	Calha em chapa galvanizada	M	20,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	Dreno de água Pluvial Cobertura até as Caixas	UNID.	2,000
9.2	Caixa de Inspeção 80x80x80CM em Alvenaria	UNID.	2,000
9.3	Instalações hidrossanitárias	UNID.	1,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
10.0	PINTURA		
10.1	Selador acrílico	M2	417,000
10.2	Pintura em tinta acrílica	M2	417,000
10.3	Pintura em tinta esmalte sintético	M2	60,000
10.4	Pintura Piso Epóxi	M2	140,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Ponto de Tomada Bipolar	UNID.	10,000
11.2	Ponto de Luz Completa	UNID.	10,000

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A.

11.3	Quadro Metálico de Energia, Barramento de 200A	UNID.	1,000
11.4	Disjuntor Bipolar Padrão 10 A 50A 240V	UNID.	10,000
11.5	Disjuntor Tripolar Padrão 50A 240V	UNID.	1,000
11.6	Instalação de Luminárias	UNID.	10,000
11.7	Entrada de Energia	UNID.	1,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
12.0	DIVERSOS		
12.1	Porta Automática c/ Controle 3,0 x 4,40	UNID.	1,000
12.2	Canaleta de Piso Reforçada C/ Grade	M	25,000
12.3	Canaleta de Contenção com Grade	M	76,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
13.0	LIMPEZA FINAL		
13.1	Limpeza permanente e final da obra	M2	257,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
14.1	Fundações Diretas com concreto armado	M3	38,710
14.2	Construção Muro de Contenção e Alvenaria	M3	46,000
14.3	Fundações Superficiais (Vigas Baldrames)	M3	7,890
14.4	Estrutura Metálica	KG	1.920,000
14.5	Instalação de Porta Automática c/ Controle 3,0 x 4,40	M2	13,200
12.2	Construção de Canaleta de Piso Reforçada C/ Grade	M	25,000
14.6	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos	M2	424,000
14.7	Pavimentação com bloqret octogonal	M2	115,000
14.8	Pintura com tinta acrílica e Acabamento	M2	448,000
14.9	Impermeabilização com Pintura epox	M2	448,000
14.10	Estação de tratamento de esgoto (ETE)	UNID.	1,000
14.11	Platibanda com telha trapezoidal	UNID.	224,000
14.12	Gradil de ferro com tubo e barra chata (fornc. e instal.)	UNID.	224,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
15.0	Custos Diretos e Indiretos da Obra		
15.1	Alimentação	UNID.	480,000
15.2	Transporte / Combustível	DIAS	40,000
15.3	Administrativo	MÊS	130,000

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
 Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
 02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas

3



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUCTORES S.A

QUOTATION WORKSHEET	WORK: Machine Room
	Costumer: Cal Comp_CS
	Location: Manaus - AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		
1.1	Elaboração de Projetos de Arquitetura e Estrutura	M2	135,000
1.2	Elaboração de Cálculo Estrutural	M2	135,000
1.3	ART de execução de Projeto e Responsabilidade Técnica	UNID.	1,000
1.4	Locação e Gabarito	M	114,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.0	FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS)		
2.1	Escavação manual	M3	37,500
2.2	Apiloamento de fundo de vala	M2	25,000
2.3	Lastro de concreto magro	M3	2,500
2.4	Aço CA-50 / 60 A ou B	KG	630,750
2.5	Lançamento e aplicação de concreto estrutural 25 Mpa	M3	30,000
2.6	Reaterro	M3	22,500
2.7	Bota-fora de material excedente com caminhão basculante	M3	48,900
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.0	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (VIGAS BALDRAMES)		
3.1	Escavação manual	M3	28,460
3.2	Apiloamento de fundo de vala	M2	51,750
3.3	Lastro de concreto magro	M3	8,440
3.4	Bloco canaleta de 39 x 19 x 14cm	M2	379,500
3.5	Aço CA-50 / 60 A ou B	KG	2.878,360
3.6	Lançamento e aplicação de concreto estrutural 25 Mpa	M3	8,630
3.7	Reaterro	M3	19,840
3.8	Bota-fora de material excedente com caminhão basculante	M3	8,630
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILARES, VIGAS, LAJE E ESCADA)		
4.1	Forma e desforma com madeira maciça de tábuas	M2	670,000

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

4.2	Aço CA-50 / 60 A ou B	M2	9.879,000
4.3	Lançamento e aplicação de concreto estrutural 25 Mpa	M2	164,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria Estrutural 30x19x14cm/Blocos e Canaletas.	M2	553,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Lastro de Areia para enchimento de área de piso e = 20cm	M2	70,000
6.2	Colocação de tela soldada, incluindo treliça e lona plástica	M2	319,000
6.3	Piso Polido em concreto estrutural Fck = 30 Mpa	M3	319,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Regularização de superfície	M2	319,000
7.2	Impermeabilização emulsão asfáltica	M2	319,000
7.3	Proteção mecânica	M2	319,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.1	Dreno de água Pluvial Cobertura até as Caixas	UNID.	2,000
8.2	Caixa de Inspeção 80x80x80CM em Alvenária	UNID.	2,000
8.3	Instalações hidrossanitárias	UNID.	1,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
9.0	PINTURA		
9.1	Selador acrílico	M2	1.088,000
9.2	Pintura em tinta acrílica	M2	725,000
9.3	Pintura em tinta esmalte sintético	M2	30,000
9.4	Pintura em tinta epóxi do piso inferior e laje	M2	638,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Ponto de Tomada Bipolar	UNID.	10,000
10.2	Ponto de Luz Completa	UNID.	63,000
10.3	Quadro Metálico de Energia, Barramento de 200A	UNID.	1,000

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 6 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas

[Assinatura]



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

10.4	PINTURA	UNID.	15,000
10.5	Selador acrílico	UNID.	1,000
10.6	Instalação de Luminárias	UNID.	63,000
10.7	Pintura em tinta esmalte sintético	UNID.	1,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
11.0	DIVERSOS		
11.1	Guarda-Corpo Perímetro Cobertura	M	73,000
11.2	Corrimão Escada de Concreto Acesso Cobertura	M	16,000
11.3	Porta Automática c/ Controle 4,0 x 4,80	M2	19,200
11.3	Porta Veneziana 2,10 x 0,90	M2	1,890
11.4	Canaleta de Contenção de Óleo de Máquinas	M	73,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
12.0	LIMPEZA FINAL		
12.1	Limpeza permanente e final da obra	M2	323,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
13.1	Fundações Diretas (Sapatas)	M3	6,570
13.2	Fundações Superficiais (Vigas Baldrame)	M3	12,940
13.3	Estrutura de Concreto Armado (Pilares, Vigas, Laje, Escada)	M3	13,800
13.4	Instalação de Porta Automática c/ Controle 4,0x4,80	M2	19,200
13.5	Instalação de Porta Veneziana 2,10 x 0,90	M2	1,890
13.6	Pavimentação com piso o esmaltado com rejunte	M2	440,000
13.7	Pavimentação com bloco de paver	M2	135,000
13.8	Pintura com tinta acrílica e Acabamento	M2	240,000
13.9	Impermeabilização emulsão asfáltica	M2	135,000
13.10	Instalações Elétricas	UNID.	1,000
13.11	Diversos	UNID.	1,000
13.12	Instalação de SPDA	UNID.	1,000

QUOTATION WORKSHEET	WORK: Power Station
	Customer: Cal Comp_CS
	Location: Manaus - AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
------	-----------	-------	------------

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas

[Assinatura]



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		
1.1	Elaboração de Projetos de Arquitetura e Estrutura	M2	35,000
1.2	ART de Autoria de Projetos e Responsabilidade Técnica	UNID.	1,000
1.3	Locação e Gabarito	M	48,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.0	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	Remoção de Paver	M2	34,560
2.2	Locação e Gabarito	M2	97,200
2.3	Pernamanca 3" x 2" x 4 m	DÚZIA	3,000
2.4	Tábua de Azimbre 4m	DÚZIA	30,00
2.5	Execução de demolição edificação	M2	107,020
2.6	Prego 1 1/2" x 15	KG	2,000
2.7	Tinta Acrílica	LATÃO	2,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.0	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	Escavação Manual	M3	51,840
3.2	Apiloamento de Fundo de Vala	M2	34,560
3.3	Reaterro Compactado Manualmente	M3	41,470
3.4	Bota-fora de material excedente com caminhão basculante	M3	10,370
3.5	Coletor de entulho c/ 6m³	UNID.	4,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.0	ARMADURA DE SAPATAS, PILARES, VIGAS E LAJE		
4.1	Aço CA-50 # 5.0mm	KG	1.825,440
4.2	Aço CA-50 # 10.0mm (BARRA c/ 12m)	KG	3.963,210
4.3	Arame Recoado nº 18	KG	90,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
5.0	FORMA E DESFORMA DE PILARES, VIGAS E LAJE		
5.1	Compensado Resinado 2,44m x 1,22m x 18mm	UNID.	43,000
5.2	Pipão Azimbre 4m	DÚZIA	6,000
5.3	Pernamanca 3" x 2" x 4 m	DÚZIA	5,000
5.4	Tábua Azimbre 4m	DÚZIA	4,000
5.5	Prego 2 1/2" x 10	KG	20,000

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas

[Assinatura]



CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

5.6	Prego 1 1/2" x 15	KG	10,000
5.7	Escora Metálica C/ 5,00m	UNID.	100,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
6.0	CONCRETOS		
6.1	Cimento (SACO C/ 42,5 Kg)	M3	29,000
6.2	Areia	UNID.	4,000
6.3	Seixo	M3	3,000
6.4	Concreto Estrutural Sapatas/Pilares/Vigas/Laje	M3	65,000
6.5	Concreto Usinado FCK = 25 MPA	M3	65,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
7.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
7.1	Bloco de Vedação 39 x 19 x 14cm	UNID.	4.680,000
7.2	Areia	M3	9,000
7.3	Cimento (SACO C/ 42,5 Kg)	UNID.	45,000
7.4	Vedalit	LITRO	10,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
8.0	PISO EM CONCRETO e=12cm		
8.1	Areia - Enchimento e Nivelamento	M3	10,000
8.2	Lona Preta (Rolo C/ 100m x 3,00m)	UNID.	4,000
8.3	Tela Soldada Q-196 (malha 10 x 10cm # 5.0mm)	UNID.	43,000
8.4	Arame Recozido nº 18	KG	20,000
8.5	Concreto Usinado FCK = 25 MPA	M3	30,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
9.0	PINTURA		
9.1	Aplicação de Selador Paredes	M2	401,000
9.2	Lixa P/ Alvenaria nº 100	UNID.	60,000
9.3	Selador Acrílico	LATÃO	4,000
9.4	Aplicação de Textura Paredes	M2	401,000
9.5	Textura Acrílica Branca	LATÃO	8,000
9.6	Rolo de Nylon p/ Textura	UNID.	1,000
9.7	Selador Epóxi	LATÃO	2,000
9.8	Resina Epóxi	LATÃO	2,000
9.9	Tinta Epóxi	LATÃO	2,000
9.10	Rolo Epóxi	UNID.	2,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 9 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em
02/05/2017



Certidão nº 934125/2017

02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas



CCBS CAL-COMP INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10.1	Porta Automática c/ Controle 2,60x3,30	M2	8,580
10.2	Porta Veneziana Simples 2,10 x 0,90m	M2	1,890
10.3	Areia	M3	0,010
10.4	Cimento (Saco C/ 42,5 Kg)	UNID.	2,000
10.5	Vedalit	LITRO	2,000
10.6	Veneziana Fixa 2,00 x 0,60m	UNID.	4,000
10.7	Veneziana Fixa 2,00 x 0,60m	UNID.	10,000
10.8	Areia	M3	0,140
10.9	Cimento (Saco C/ 42,5 Kg)	UNID.	2,000
10.10	Vedalit	LITRO	2,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Tubo Eletroduto Rígido 3/4"	UNID.	10,000
11.2	Curva Eletroduto Rígido 3/4"	UNID.	6,000
11.3	Luva Eletroduto Rígido 3/4"	UNID.	12,000
11.4	Caixa PVC 4" x 2"	UNID.	4,000
11.5	Abraçadeira Tipo "D" 3/4"	UNID.	100,000
11.6	Parafuso c/ Bucha S-6	UNID.	100,000
11.7	Cabo Flexível 2,5 mm²	UNID.	100,000
11.8	Interruptor 3 Teclas (Completa)	UNID.	2,000
11.9	Tomada 2P+T (Completa)	UNID.	2,000
11.10	Luminária Tipo Calha 2 x 40 W (Completa)	UNID.	3,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
12.0	LIMPEZA FINAL		
12.1	Limpeza permanente e final da obra	M2	290,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
13.1	Serviços iniciais	UNID.	1,000
13.2	Serviços em terra	UNID.	1,000
13.3	Armadura de sapatas, pilares, vigas e laje	KG	3.841,800
13.4	Forma e desforma de pilares, vigas e laje chapa de compensado plátificado	M2	46.101,600
13.5	Porta automática c/ controle 2,60x3,30	M2	8,580
13.6	Porta veneziana simples 2,10 x 0,90m	M2	2,610

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9905

Página 10 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em
02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas



CCBS CAL-COMP INDUSTRIA DE SEMICONDUTORES S.A

13.7	Concretos	M3	7,870
13.8	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos	M2	298,300
13.9	Piso em concreto polido e =12cm	M2	35,000
13.10	Pintura	M2	298,300
13.11	Esquadrias metálicas	M2	6,600
13.12	Instalações elétricas	UNID.	1,000
13.13	Instalação de spda	UNID.	1,000
13.14	Estrutura metálico para mezanino	M2	722,04
13.15	Forro mineral	M3	722,04
13.16	Aço ca-50 / 60 a ou b	M	22,67
13.17	Forma e desforma	M2	24,58
13.18	Lançamento e aplicação de concreto estrutural fck = 25 mpa	M3	2,72
13.19	Alvenaria em bloco estrutural 39x19x14cm	M2	96,00
13.20	Revestimento cerâmico paredes e piso	M2	182,00
13.21	Piso em concreto desempenado fck = 25 mpa	M2	50,00
13.22	Piso esd	M2	722,04
13.23	Selador e pintura em tinta acrílica	M2	92,00
13.24	Forro pvc	M2	50,00
13.25	Pintura em tinta epoxi	M2	1.035,80
13.26	Esquadrias de aluminio	M2	11,34
13.27	Tubulação de esgoto	M	76,00
13.28	Tubulação elétrica	M	63,00
13.29	Fiação elétrica	M	157,50
13.30	Instalação de luminárias	UNID.	8,00
13.31	Escavação manual	M3	13,21
13.32	Lastro de concreto magro	M3	2,44
13.33	Aço ca-50 / 60 a ou b	M	283,73
13.34	Lançamento e aplicação de concreto estrutural fck = 25 mpa	M3.	6,25
13.35	Alvenaria em bloco estrutural 39x19x14cm	M2	214,64
13.36	Chapisco e emboço, incluindo reboco	M2	248,24
13.37	Revestimento cerâmico de paredes	M2	120,69
13.38	Piso em concreto desempenado fck = 25 mpa	M2	119,53
13.39	Piso cerâmico	M2	119,53
13.40	Forro em placa mineral	M2	26,29
13.41	Selador e pintura em tinta acrílica	M2	308,59
13.42	Ponto de esgoto	UNID.	23,00
13.43	Ponto de água fria	UNID.	15,00

Endereço: Av. Torquato Tapajós, nº 7503 – Galpão 2 – Módulo 19 Parte – Tarumã CEP: 69041-025
Cidade: Manaus/Am CNPJ: 21.315.035/0001-90 Contato: (92) 2125-9906

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 934125/2017, emitida em 02/05/2017



Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150024543
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JACOB MANUEL DE SOUZA AMORIM FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MSV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO - EIRELI ME

RNP: 040260491-1

Registro: 00000553-3

2. Contratante

Contratante: CAL COMP INDUSTRIA DE SEMICONDUTORES LTDA

AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Complemento: GALPÃO: 2 MÓDULO 19 PARTE

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: (92) 3307-2785

Contrato: 015

Valor: R\$ 1.150.000,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

CPF/CNPJ: 21.315.035/0001-90

Nº: 7503

CEP: 69041025

Email:

Celebrado em: 28/08/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação: 05/04/2017

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CAL COMP INDUSTRIA DE SEMICONDUTORES LTDA

AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Complemento: GALPÃO: 2 MÓDULO 19 PARTE

Cidade: MANAUS

Telefone: (92) 3307-2785

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 28/09/2015

Finalidade: Industrial

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

CPF/CNPJ: 21.315.035/0001-90

Nº: 7503

CEP: 69041025

Email:

Previsão de término: 24/11/2015

4. Atividade Técnica

9 - GESTÃO

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1267 - SAPATA ASSOCIADA	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1277 - CONCRETO ARMADO	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1283 - CONCRETO ARMADO	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1286 - METAL	555,96	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> VIGAS -> #1290 - METAL	555,96	m²

5. Observações

Autoria de Projeto e Responsável Técnico na Execução do Prédio da Sala de Máquinas (318,75 m²), Subestação (32,96 m²), Estação de Tratamento de Água - ETA (170,00 m²) e Central de Inflamáveis (34,25 m²).

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20170078381

Página
15/15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150024543
INDIVIDUAL

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JACOB MANUEL DE SOUZA AMORIM FILHO - CPF: 437.168.222-72

Local _____ de _____ de _____
data

CAL COMP INDUSTRIA DE SEMICONDUTORES LTDA - CNPJ:
21.315.035/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 17/03/2017

Nosso Número: 8301910316


Certidão nº 934125/2017
02/05/2017, 21:29

Chave de Impressão: 8ZD7a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2017 e contém 15 folhas



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA
Referência: RDC ELETRÔNICO N.º 007/2017

A empresa **MSV CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº 18.214.095/0001-01, sediada em Manaus/AM, sito a Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata, CEP: 69.030-530 por intermédio de sua representante legal, a Sra Luciana Lacerda Maia de Souza, portadora da Carteira de Identidade nº 1829539-8 e do CPF nº 886.631.832-91, **DECLARA**, abrir mão da **VISITA TÉCNICA** ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejem avenças técnicas ou financeiras, isentando a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus-AM, 24 de novembro de 2017

Atenciosamente,

Luciana L. M. de Souza
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Sócia-Administradora
CPF: 886.631.832-91

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0
(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata
CEP 69.030-530 - Manaus/AM
marcio.souza@msvmanaus.com.br
msv.comercial@msvmanaus.com.br



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



ANEXO VII

RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A MSV CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.214.095/0001-01, sediada em Manaus/AM, sito à Rua Rubídio, nº 93, Vila da Prata, CEP: 69.030-530, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Luciana Lacerda Maia de Souza, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1829539-8 e do CPF nº 886.631.832-91, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para atender ao que estabelece o parágrafo segundo do art. 32 da Lei nº 8.666/93, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017**, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus-AM, 24 de novembro de 2017

Atenciosamente,


Luciana L. M. de Souza
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Sócia-Administradora
CPF: 886.631.832-91

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0
(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br
msv.comercial@msvmanaus.com.br





MSV CONSTRUÇÕES LTDA



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

RDC ELETRÔNICO N.º 007/2017

A empresa **MSV CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº 18.214.095/0001-01, sediada em Manaus/AM, sito a Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata, CEP: 69.030-530 por intermédio de sua representante legal, a Sra Luciana Lacerda Maia de Souza, portadora da Carteira de Identidade nº 1829539-8 e do CPF nº 886.631.832-91, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. E que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal/1988.

() Sim, empregamos menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Manaus-AM, 24 de novembro de 2017

Atenciosamente,

Luciana L. M. de Souza.
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA

Sócia-Administradora

CPF: 886.631.832-91

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0
(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br

msv.comercial@msvmanaus.com.br



ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A **MSV CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº 18.214.095/0001-01, sediada em Manaus/AM, sito a Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata, CEP: 69.030-530 por intermédio de sua representante legal, a Sra Luciana Lacerda Maia de Souza, portadora da Carteira de Identidade nº 1829539-8 e do CPF nº 886.631.832-91, para fins do disposto no Edital, e em atendimento a Instrução Normativa/STLI/MP nº 01/2010 de 19/01/2010, **DECLARA**, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas, realizando as seguintes ações:
 - a.1) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com o acondicionamento dos materiais tóxicos, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente;
 - a.2) destinar os materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente;
 - a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Obra;
- b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



- b) está plenamente ciente do teor e da extensão desta **DECLARAÇÃO** e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-AM, 24 de novembro de 2017

Atenciosamente,

Luciana L. M. de Souza
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Sócia-Administradora
CPF: 886.631.832-91

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.214.095/0001-01

Insc. Municipal: 20990701 | Insc. Estadual: 05.363.487-0
(92) 3343-9961

Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata

CEP 69.030-530 - Manaus/AM

marcio.souza@msvmanaus.com.br
msv.comercial@msvmanaus.com.br



MSV CONSTRUÇÕES LTDA



ANEXO XV

RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017

DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.

Manaus-AM, 24 de novembro de 2017

Atenciosamente,

Luciana L. M. de Souza
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
Sócia-Administradora
CPF: 886.631.832-91

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADES

Ref.: RDC 7/2017 – UFAM

MSV CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.214.095/0001-01, sediada em Manaus/AM, sito à Rua Rubídio, 93 – Vila da Prata, CEP: 69.030-530, por intermédio de seu representante legal, que esta subscreve, a Sra. LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA, portador(a) do C.P.F. nº 886.631.832-91, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos materiais e equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação:

INSTALAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO	ÁREA
ADMINISTRAÇÃO/ENGENHARIA	15M2
ALMOXARIFADO	25M2
VESTIÁRIO/BANHEIROS	25M2

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	
TIPO	QUANTIDADE
POLICORTE	01
BANCADA DE SERRA	01
LIXADEIRA	02
SERRA MÁRMORE	02
SERRA CIRCULAR	01
MÁQUINA DE SOLDA	02
BETONEIRA DE 400 LITROS	01
MARTELETE DEMOLIDOR	01
FURADEIRA DE IMPACTO	02
FURADEIRA COMUM	02
BOMBA SUBMERÇA TIPO SAPO	01
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 220/127V	01

MSV CONSTRUÇÕES LTDA

PESSOAL TÉCNICO	
ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
ENGENHEIRO CIVIL	01
TECNICO EM EDIFICAÇÕES	01
TECNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO	01
MESTRE DE OBRAS	01
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	01

Manaus, 24 de Novembro de 2017



Luciana L. M. de Souza
CPF: 886.631.832-91

LUCIANA LACERDA MAIA DE SOUZA
CPF: 886.631.832-91