

LEGENDA

- CORDOALHA DE COBRE NÚ ∮ 35 MM2 NA COBERTURA
- CORDOALHA DE COBRE NÚ ∮ 50 MM2 NO PISO
- VERGALHÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PILAR
- DESCIDA COM VERGALHÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PILAR
- HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8"x3.00m ALTA CAMADA
- CAIXA DE INSTEÇÃO DE ATERRAMENTO 0.40x0.40 m
- DESCIDA COM VERGALHÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PILAR

NOTAS

O SISTEMA DEVERÁ TER MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A SUA EFICIÊNCIA

NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, DEVERÃO SER INSTALADOS DUPRESSORES DE SURTO INDIVIDUAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

OBRA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 2 DE ITACOATIARA

TÍTULO

INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
PAVIMENTO 1

AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA
ORION TEIXEIRA CAROLINO ENG. CIVIL – CREA AM-RR 1033-D		ORION	2012	1:75

PRANCHA 14.PD.001