



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 124/2015

Nome: ELIZETE ALVES DE CASTRO

No. CREA: 8621-D/AM

Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL

Endereço: RUA AFONSO DE SOUZA N.140
RAIZ - MANAUS/AM.

Atribuições: ART 7º DA RES 218/73 DO CONFEA, COMB COM SEU ART 25 E PAR UNICO.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 38289/2014 de 29/12/2014

Contratante: PHILCO ELETRÔNICOS S.A.

Empresa Contratada: CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME

Local Obra/Serviço: RUA PALMEIRA DOI MIRITI, 287, DISTRITO INDUSTRIAL II
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 440.000,00

Vinculada a ART No. 34297/2014 de 01/12/2013

Execução de obra para contenção de terras a ser executado na crista de um talude por meio de cortina de estacas do tipo raiz, sendo 10 estacas com Ø0,60m e 45 estacas de Ø0,40 m, profundidade total de cada estaca de 16,00m, ao longo de um perímetro de 43,20 m. Situada na Av. Palmeira do Miriti, s/n - Lote 6-A - Distrito Industrial II. Como descrito no SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 518334. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 02/11/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.


Manaus, 09 de março de 2015

ENGENHEIRO CIVIL CLAUDIO GUENKA
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM


Eng. Civ. Anna Isabela de Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Matr. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

Philco



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIS LTDA., inscrita no CNPJ N.º10.739.604/0001-08, inscrição Estadual de n.º. 05.318.727-0 e inscrição municipal de N.º. 12847801, estabelecida nesta cidade na Rua Maués, n.º1272, Cachoeirinha, CEP 69065-070 - Manaus- Amazonas, sob a responsabilidade Técnica da Engenheira Civil Elizete Alves de Castro, RNP n.º040849682-7 – CREA/AM n.º 3621-D/AM, portadora do CPF 603.910.222-53, **EXECUTOU** o Serviço de “Contenção do Talude, medindo 43,20ml na empresa PHILCO ELETRÔNICOS S/A”, com início de sua obra em 06/10/2014 e término em 18/11/2014, localizada na Rua Palmeira do Miriti, n.º 287 – Expansão do Distrito Industrial, localizada no Município de Manaus, cujas as características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme planilha anexa:



PLANILHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE "Contenção do Talude, medindo 43,20ml na empresa PHILCO ELETRÔNICOS S/A".

Descrição	Unidade	Quant.
SERVIÇOS TÉCNICOS		
SEGUROS		
SEGURO DA OBRA	U	1,00
ENSAIOS E TESTES		
ENSAIOS DE CONCRETO	U	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO		
DEMOLIÇÃO DE EXISTENTES	M2	20,00
TRABALHO EM TERRA		
LIMPEZA DE TERRENO	M2	172,80
REMOÇÃO DE MATERIAL	M3	43,20
CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
ESCRITORIO CONTAINER	U	1,00
DEPOSITO DE MATERIAIS CONTAINER	U	1,00
BARRACAO OFICINA	M2	12,00
PLACA DA OBRA	M2	10,00
LOCACAO DA OBRA	M2	172,80
EQUIPAMENTOS		
VEICULOS - PICKUP	DIA	24,00
BETONEIRA	DIA	22,00
RETRO ESCAVADEIRA	DIA	22,00
PÁ CARREGADEIRA	DIA	22,00
FERRAMENTAS EM GERAL	DIA	22,00
GUINDASTE	DIA	24,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENGENHEIRO RESIDENTE	MÊS	1,20
TECNICO SEGURANÇA	MÊS	1,20
MESTRE DE OBRA	MÊS	1,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	1,20
SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS		
TRANSPORTE DE PESSOAL	U	440,00



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriopabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original

Art 7º incís: V da Lei nº. 8935/00 - Fe

Selo: AY36: 604 38 - Data/Hora: 2 / 12 / 2014 12:32:08

Emitido por: GHISLAINE DA SILVA ROSA - ESCRIVENTE AUTORIZADA

FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 F. RPAM: 0,16

SELO R\$ 0,60 FUNDPGE: 0,06 TOTAL: R\$4,06

Código de validação: 446F-186D- F19-6C16 - Valide em www.seloam.com.br



Handwritten signature and initials.


ALIMENTAÇÃO NA OBRA	U	220,00
DRENAGEM		
DRENAGEM TIPO CANALETA	M	43,20
CONTENÇÃO - FUNDAÇÕES		
ESTACAS DIÂMETRO 0,40 M. (16 METROS DE PROFUNDIDADE)		
ESCAVAÇÃO	M3	36,19
CA - 50 16 MM	KG	13669,43
CA - 50 8 MM	KG	1979,69
CONCRETO 20 MPA	M3	36,19
ESTACAS DIÂMETRO 0,60 M (16 METROS DE PROFUNDIDADE)		
ESCAVAÇÃO	M3	27,14
CA - 50 16 MM	KG	5467,77
CA - 50 8 MM	KG	651,10
CONCRETO 20 MPA	M3	27,14
VIGA BLOCO		
ESCAVAÇÃO	M3	30,24
APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVA	M2	36,00
LASTRO DE BRITA 1 - ESP. 5,0 CM.	M3	2,16
LASTRO DE CONCRETO 10 MPA - ESP. 5,0 CM.	M3	2,16
FÔRMA	M2	47,39
CA - 50 12,5 MM	KG	823,71
CA - 50 8 MM	KG	297,82
CONCRETO	M3	52,72
DESFORMA	M2	47,39
REATERRO APILOADO	M3	14,69
LIMPEZA DE OBRA		
PERMANENTE		
LIMPEZA DIÁRIA	M2	172,80
REMOÇÃO DE ENTULHO	M3	94,78
REMOÇÃO DE ESCAVAÇÃO	M3	113,73
LIMPEZA FINAL	M2	43,20
ENTREGA DA OBRA		
DESMONTE DE CANTEIRO	U	1,00


CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo
 Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriobel.com.br
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
 Art 7º Inciso V da Lei nº 8935, De 1995
 Selo: AY36-505-36 - Data/Hora: 2 / 12 / 2014 12:32:11
 Emitido por: GHISLAINE DA SILVA ROSA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
 FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 0,16
 SELO: R\$ 1,60 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
 Código de validação: 658B-B612-6F0-E067 - Valido em www.selo2m.com.br



Handwritten signature and initials.

Philco




Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância as prescrições e exigência das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em escrita obediência às normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.


Atenciosamente,

Manaus, 02 de dezembro de 2014.


PHILCO ELETRÔNICOS S/A
CNPJ: 11.283.356/0002-87
DIRETORA LETICIA TIBONI ARAUJO.


Jefferson Costa
Gerente de Manutenção
Philco Eletrônicos S/A


Elizete Alves de Castro.
Responsável Técnica da Construtora JEP Engenharia Ltda.
CREA nº 8621-D/AM
CPF 603.910.222-53


FRANCISCO JOSÉ R. FERNANDES
ENR 016.498.610-0001-0/AM
CCB 016.498.610-0/AM

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS** - Antonino Rabelo Rabelo
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriopabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº. 3935, De 1960
Selo: AY36-506-34 - Data/Hora: 2/12/2014 12:32:13
Emitido por: GHISLAINE DA SILVA ROSA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 F. RPAM: 0,16
SELO R\$ 0,60 FUNDPGE: 0,06 T. ITA: R\$4,06
Código de validação: CA5F-18-2-6DA-FC9E - Valde em www.selcam.com.br

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - AM**