

Sr. Presidente da RDC 16, boa tarde, A RV Construtora, na pessoa de seu Diretor Valfredo, após análise das planilhas, projetos, memorial e SINAP, encontramos algumas divergências que gostaríamos de vossa explanação para evitarmos variações no percentual de desconto, inconsistências, aditivos, etc, conforme itens abaixo.

- 1- Item 94965U Concreto 25 mpa, preço planilha R\$ 323,27/ m3 e SINAP 361,05/ m3
- 2- Item 74157 Lançamento concreto, preço planilha R\$ 11,50/ m3 e SINAP 102,52/ m3
- 3- Item FUA 72244/002 divisória em granito 2 faces, usado na composição sinap 10841 granito para piso R\$ 226,41(granito em pedaço com 1 face polida); correto é sinap 25976 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS.
- 4- Item FUA.74139/003 Porta Compensado; Falta na composição os insumos :Dobradiça, alisar e aduela
- 5- Item 91341 Porta de alumínio, não tem fechadura na composição e sub composições e as fechaduras na planilha sintética referem-se às portas de . . . madeira.
- 6- FUA 22012/012 Pedra mineira, falta azuljista na composição e não está incluso nas subcomposições dos itens .
- 7- Item 96116 Forro PVC; falta na composição o roda forro sinap 36250 e ajudante.
- 8- FUA 73829/001 Piso ceramico; na composição o 73449 argamassa cimento areia, não é recomendada pelas normas técnicas para assentamento de ceramica, ideal é sinap 1381 argamassa industrializada colante, igual ao item seguinte da planilha.
- 9- FUA 74242/003 Para mestre de Obra no Sinap é considerado 220hs e na planilha está 180hs
- 10- Item 94213U Telhamento, falta o perfil C para confecção das terças
- 11- Item 96113U Forro em placa de gesso, falta na composição peças para tarugamento
- 12- Item 83534 Na composição sinap 94962U concreto magro, preço da planilha R\$ 249,38 e no sinap R\$ 287,48
- 13- Item 73672 Desmatamento, na composição não consta transporte de vinda e ida da máquina, pois o volume de serviço não compensa esta despesa.
- 14- FUA.15450/002 Reservatório d'água, falta na composição a mão de obra de instalação.
- 15- FUA 73691/001U Luva de PVC, falta na composição a mão de obra de instalação.