

ACABAMENTOS

LOCAL	PISO	PAREDE	TETO
01 SALAS E LABORATÓRIOS	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA	FORRO DE PVC
02 SALAS E LABORATÓRIOS	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA DIVISÓRIA	FORRO DE PVC
03 SALAS DE EQUIPAMENTOS	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE
04 SANITÁRIOS PAV. 01, 02, 03	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20 BRANCO	FORRO DE PVC
05 SANITÁRIOS PAV. 04	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20 BRANCO	LAJE CONCRETO APARENTE
06 CIRCULAÇÃO PAV. 01	LADRILHO HIDRÁULICO 20x20 TROTOIR	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE

LOCAL	PISO	PAREDE	TETO
07 CIRCULAÇÃO PAV. 02	CERÂMICA 30x30, TIPO A, PEI 5	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE
08 CIRCULAÇÃO PAV. 03	CERÂMICA 30x30, TIPO A, PEI 5	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	-----------
09 ÁREA EXTERNA PAV. 01	LADRILHO HIDRÁULICO 20x20 TROTOIR	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	-----------
10 ÁREA EXTERNA PAV. 02 E 03	-----------	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	-----------

ÁREAS	
PAVIMENTO 1	779,62 m2
PAVIMENTO 2	779,62 m2
PAVIMENTO 3	779,62 m2
PAVIMENTO 4	779,62 m2
TOTAL	3.118,50 m2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

CAMPUS: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SETOR NORTE

OBRA: FLET - FACULDADE DE LETRAS

TÍTULO: PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 4

AUTOR DO PROJETO	RTT	DESENHO	DATA	ESCALA	REVISÃO
RUBENS FERREIRA FILHO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A41003-9	6226200	ORION	2017	1:75	

PRANCHA: 01.AR.080