

FACHADA 01

ACABAMENTOS

LOCAL		PISO	PAREDE	TETO
01	SALAS E LABORATÓRIOS	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA	FORRO DE PVC
02	SALAS E LABORATÓRIOS	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA DIVISÓRIA	FORRO DE PVC
03	SALAS DE EQUIPAMENTOS	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE
04	SANITÁRIOS PAV. 01, 02, 03	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20 BRANCO	FORRO DE PVC
05	SANITÁRIOS PAV. 04	CERÂMICA 40x40, TIPO A, PEI 5	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20 BRANCO	LAJE CONCRETO APARENTE
06	CIRCULAÇÃO PAV. 01	LADRILHO HIDRÁULICO 20x20 TROTOIR	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE

LOCAL		PISO	PAREDE	TETO
07	CIRCULAÇÃO PAV. 02	CERÂMICA 30x30, TIPO A, PEI 5	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	LAJE CONCRETO APARENTE
08	CIRCULAÇÃO PAV. 03	CERÂMICA 30x30, TIPO A, PEI 5	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	----------
09	ÁREA EXTERNA PAV. 01	LADRILHO HIDRÁULICO 20x20 TROTOIR	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	----------
10	ÁREA EXTERNA PAV. 02 E 03	----------	1> CERÂMICA 10x10 CM 2> PINTURA ACRÍLICA BRANCA	----------

ÁREAS	
PAVIMENTO 1	779,62 m2
PAVIMENTO 2	779,62 m2
PAVIMENTO 3	779,62 m2
PAVIMENTO 4	779,62 m2
TOTAL	3.118,50 m2



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

CAMPUS: CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE

OBRA: FLET – FACULDADE DE LETRAS

TÍTULO: PLANTA BAIXA – PAVIMENTO 1

AUTOR DO PROJETO	RT	DESENHO	DATA	ESCALA	REVISÃO
RUBENS FERREIRA FILHO ARQUITETO E URBANISTA – CAU A41063-9	0226300	ORION	2017	1/75	

PRANCHA: 01.AR.077