

OBRA : RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MANAUS
ORÇAMENTO : 4, URBANIZAÇÃO
LOCAL : CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANAUS
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

TAXAS: BDI= 22,23% / LS= 113,54%
BDI p/ EQUIP.: 13,24%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Total Etapa
30	ESTACIONAMENTO						119.350,30
88485U	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	67,80	1,28	86,78	
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	67,80	9,77	662,40	
89173U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	M2	67,80	30,82	2.089,59	
92391U	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SER.CG	M2	112,50	55,19	6.208,87	
92394U	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SER.CG	M2	260,84	52,75	13.759,31	
94270U	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO? EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA.	SER.CG	M	92,16	61,34	5.653,09	
94996U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,	SER.CG	M2	198,21	76,06	15.075,85	
FUA.73932/2	GRADIL EM BARRA CHATA 1.1/2", COM MONTANTES E ESTRUTURA EM PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE SAPATA DE FUNDAÇÃO	SER.CG	M2	321,52	235,80	75.814,41	
31	PAISAGISMO						6.529,15
85180U	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	SER.CG	M2	458,83	14,23	6.529,15	
TOTAL GERAL:							125.879,45

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017




TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1